

# II UZUPEŁNIENIE DO SIWZ - ZADANIE 6NN – ul. Chęsego 4, Inowrocław (A4)

część I – taras: 5,40 m × 6,20 m

| Lp.                                            | Podstawa               | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| <b>Remont tarasu o wymiarach ( 5,4 * 6,2 )</b> |                        |                                                                                                                                                                                                    |                |         |        |
| 1                                              | KNR AT-26<br>0103-02   | Zabezpieczenie okien i parapetów folią (5,4*1,45)                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 7.830   | 7.830  |
|                                                |                        | (5,4*1,45)                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 7.830  |
| 2                                              | KNR 4-01<br>0535-04    | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku.                                                                                                                                            | m              | 5.400   | 5.400  |
|                                                |                        | 5.4                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 5.400  |
| 3                                              | KNR 2-02<br>0508-03    | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej                                                                                                                                          | m              | 5.400   | 5.400  |
|                                                |                        | 5.4                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 5.400  |
| 4                                              | KNR 4-01<br>0804-07    | Zerwanie posadzki cementowej( 5,4*6,2) wraz z płytkami                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 33.480  | 33.480 |
|                                                |                        | ( 5,4*6,2)                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 33.480 |
| 5                                              | KNR 0-17<br>2609-01    | Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budyn-<br>ku.( 5,4*0,20)                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.080   | 1.080  |
|                                                |                        | ( 5,4*0,20)                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1.080  |
| 6                                              | KNR-W 4-<br>01 0545-08 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, koinierzy, gzymsów itp. z<br>blachy nie nadającej się do użytku( 6,2+6,2+5,4)*0,25                                                                     | m <sup>2</sup> | 4.450   | 4.450  |
|                                                |                        | ( 6,2+6,2+5,4)*0,25                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 4.450  |
| 7                                              | KNR 2-02<br>0506-01    | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 4.450   | 4.450  |
|                                                |                        | 4,45                                                                                                                                                                                               |                | RAZEM   | 4.450  |
| 8                                              | KNR 2-02<br>0506-02    | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej -<br>progi balkonowe                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 0.360   | 0.360  |
|                                                |                        | 0,9*0,4                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 0.360  |
| 9                                              | KNR 4-01<br>0519-06    | Rozbiórka pokrycia z papy                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 33.480  | 33.480 |
|                                                |                        | ( 6,2*5,4)                                                                                                                                                                                         |                | RAZEM   | 33.480 |
| 10                                             | KNR-W 2-<br>02 0615-03 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa ze smarowa-<br>niem zakładów                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 33.480  | 33.480 |
|                                                |                        | 33,48                                                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 33.480 |
| 11                                             | KNR AT-39<br>0103-05   | Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubości 20 mm                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 33.480  | 33.480 |
|                                                |                        | 33,48                                                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 33.480 |
| 12                                             | KNR AT-39<br>0103-06   | Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej - dodatek/potrącenie<br>za zmianę grubości o 10 mm                                                                                                | m <sup>2</sup> | 33.480  | 33.480 |
|                                                |                        | Krotność = 2<br>33,48                                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 33.480 |
| 13                                             | KNR 2-02<br>0605-01    | Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - pierwsza<br>warstwa (podkładowa na lepiku)                                                                                        | m <sup>2</sup> | 33.480  | 33.480 |
|                                                |                        | 33,48                                                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 33.480 |
| 14                                             | KNR-W 2-<br>02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe PYB SBS                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 33.480  | 33.480 |
|                                                |                        | 33,48                                                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 33.480 |
| 15                                             | KNR-W 4-<br>01 1212-06 | Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych ( 0,10 *<br>12)                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1.200   | 1.200  |
|                                                |                        | ( 0,10 *12)                                                                                                                                                                                        |                | RAZEM   | 1.200  |
| 16                                             | KNR 0-23<br>2611-02    | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jedno-<br>krotne gruntowanie                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1.080   | 1.080  |
|                                                |                        | 1,080                                                                                                                                                                                              |                | RAZEM   | 1.080  |
| 17                                             | KNR 0-17<br>2609-01    | Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieplenie ścian budynków płytami sty-<br>ropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych za praw klejących -<br>przyklejenie płyt styropianowych do ścian | m <sup>2</sup> | 1.080   | 1.080  |
|                                                |                        | 5,4*0,2                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 1.080  |
| 18                                             | KNR 0-23<br>2612-06    | Wtapienie warstwy siatki - część elewacji                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |         |        |

| Lp. | Podstawa            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                 | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
|     |                     | 1.080                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 1.080   |        |
|     |                     |                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 1.080  |
| 19  | KNR 0-23<br>0932-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome<br>1.080                       | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                     |                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1.080   |        |
|     |                     |                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 1.080  |
| 20  | KNR 0-28<br>2630-05 | Malowanie elewacji<br>1.080                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                     |                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1.080   |        |
|     |                     |                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 1.080  |
| 21  | KNR 2-02<br>1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko<br>33.48                                                                                   | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                     |                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 33.480  |        |
|     |                     |                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 33.480 |
| 22  | KNR 2-02<br>1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm<br>Krotność = 3<br>33.48                                                | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                     |                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 33.480  |        |
|     |                     |                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 33.480 |
| 23  | KNR 4-01<br>1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych<br>5.3+5.3+6*1.1                                                                                              | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                     |                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 17.200  |        |
|     |                     |                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 17.200 |
| 24  | KNR 2-02<br>1611-06 | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m<br>30                                                                                                              | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                     |                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 30.000  |        |
|     |                     |                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 30.000 |
| 25  | KNR 4-04<br>1105-01 | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km<br>33.48*0.05                                                    | m <sup>3</sup> |         |        |
|     |                     |                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 1.674   |        |
|     |                     |                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 1.674  |
| 26  | KNR 4-04<br>1102-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km<br>Krotność = 5<br>1.674 | m <sup>3</sup> |         |        |
|     |                     |                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 1.674   |        |
|     |                     |                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 1.674  |
| 27  | kalk. własna        | Oplata środowiskowa za składowanie i utylizację gruzu betonowego kwalifikowanego jako odpady budowlane poremontowe<br>1.674                                                       | m <sup>3</sup> |         |        |
|     |                     |                                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 1.674   |        |
|     |                     |                                                                                                                                                                                   |                | RAZEM   | 1.674  |