

II UZUPEŁNIENIE DO SIWZ - ZADANIE 6NN – ul. Chęsego 4, Inowrocław (A4)

część II – taras: 5,30 m × 6,00 m

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont tarasu o wymiarach (5,3*6,00)					
1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i parapetów folią (5,3*1,45)	m ²		
		(5.4*1.45)	m ²	7.830	
				RAZEM	7.830
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku.	m		
		5.3	m	5.300	
				RAZEM	5.300
3	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		5.3	m	5.300	
				RAZEM	5.300
4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej(5,3*6) wraz z płytkami	m ²		
		(5.3*6.0)	m ²	31.800	
				RAZEM	31.800
5	KNR 0-17 2609-01	Wycięcie ocieplenia ze styropianu gr 12 cm na wysk. 20cm na ścianie budynku. (5,3*0,20)	m ²		
		(5.3*0.20)	m ²	1.060	
				RAZEM	1.060
6	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ognioowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku(6+6+5,3)*0,25	m ²		
		(6+6+5.3)*0.25	m ²	4.325	
				RAZEM	4.325
7	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		4.325	m ²	4.325	
				RAZEM	4.325
8	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - progi balkonowe	m ²		
		0.9*0.4	m ²	0.360	
				RAZEM	0.360
9	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy	m ²		
		(6*5.3)	m ²	31.800	
				RAZEM	31.800
10	KNR-W 2-02 0615-03	Izolacje z papy asfaltowej na suchu poziome - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów	m ²		
		31.80	m ²	31.800	
				RAZEM	31.800
11	KNR AT-39 0103-05	Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubości 20 mm	m ²		
		31.80	m ²	31.800	
				RAZEM	31.800
12	KNR AT-39 0103-06	Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej - dodatek/potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	31.800	
		31.80		RAZEM	31.800
13	KNR 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorąco - pierwsza warstwa (podkładowa na lepiku)	m ²		
		31.80	m ²	31.800	
				RAZEM	31.800
14	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe PYB SBS	m ²		
		31.80	m ²	31.800	
				RAZEM	31.800
15	KNR-W 4-01 1212-06	Miniowanie 2 x stóp i dolnych części słupków balustrad balkonowych (0,10 * 12)	m ²		
		(0.10 *12)	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
16	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		1.060	m ²	1.060	
				RAZEM	1.060
17	KNR 0-17 2609-01	Uzupełnienie usuniętego styropianu - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych za praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		5.3*0.2	m ²	1.060	
				RAZEM	1.060
18	KNR 0-23 2612-06	Wtapianie warstwy siatki - część elewacji	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.060	m ²	1.060	
19	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 1.060	m ²	RAZEM	1.060
			m ²	1.060	
20	KNR 0-28 2630-05	Malowanie elewacji 1.060	m ²	RAZEM	1.060
			m ²	1.060	
21	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 31.80	m ²	RAZEM	1.060
			m ²	31.800	
22	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 31.80	m ²	RAZEM	31.800
			m ²	31.800	
23	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 5.3+5.3+6*1.1	m ²	RAZEM	31.800
			m ²	17.200	
24	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m 30	m ²	RAZEM	17.200
			m ²	30.000	
25	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 31.80*0.05	m ³	RAZEM	30.000
			m ³	1.590	
26	KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 1.590	m ³	RAZEM	1.590
			m ³	1.590	
27	kalk. własna	Opłata środowiskowa za składowanie i utylizację gruzu betonowego kwalifikowanego jako odpady budowlane poremontowe 1.59	m ³	RAZEM	1.590
			m ³	1.590	
				RAZEM	1.590