

## WYKAZ ZADAŃ

ZADANIE	Tytuł zadania	komórka organiz., której dot. przetarg	Ilość m2 pow. Stropów, dachów	Grubość dociepl.	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	Opis robót	Ogólny zakres robót
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>INOWROCLAW</b>							
<b>Osiedle Piastowskie A-2</b>							
1.	Długa 44 A	A-2	–	–	31.08.2022r.	Wymiana wyłazów dachowych	Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie konstrukcji dla osadzenia kominiarczyka, obróbek z blachy ocynk przy szer. do 25 cm, osadzenia wyłazu szt 3 , obróbki z papy termozgrzewalnej (kołnierze) - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
2.	Długa 32A	A-2	–	–	30.09.2022r.	Wymiana wyłazów dachowych	Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie konstrukcji dla osadzenia kominiarczyka, obróbek z blachy ocynk przy szer. do 25 cm, osadzenia wyłazu szt 3 , obróbki z papy termozgrzewalnej (kołnierze) - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
3.	Długa 40	A-2	–	–	31.07.2022r.	Wymiana wyłazów dachowych	Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie konstrukcji dla osadzenia kominiarczyka, obróbek z blachy ocynk przy szer. do 25 cm, osadzenia wyłazu szt 4 , obróbki z papy termozgrzewalnej (kołnierze) - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
4.	Długa 38 A	A-2	–	–	30.09.2022r.	Wymiana wyłazów dachowych	Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie konstrukcji dla osadzenia kominiarczyka, obróbek z blachy ocynk przy szer. do 25 cm, osadzenia wyłazu szt 4 , obróbki z papy termozgrzewalnej (kołnierze) - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
5.	Krzywoustego 10	A-2	–	–	30.09.2022r.	Wymiana wyłazów dachowych	Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie konstrukcji dla osadzenia kominiarczyka, obróbek z blachy ocynk przy szer. do 25 cm, osadzenia wyłazu szt 3 , obróbki z papy termozgrzewalnej (kołnierze) - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
6.	Łokietka 33	A-2	–	–	30.09.2022r.	Wymiana wyłazów dachowych	Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie konstrukcji dla osadzenia kominiarczyka, obróbek z blachy ocynk przy szer. do 25 cm, osadzenia wyłazu szt 1 , obróbki z papy termozgrzewalnej (kołnierze) - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
7.	Długa 40	A-2	dach = 749 m2 śc. kominowe = 164,40 m2	–	31.08.2022r.	Remont dachu - pokrycie w technologii hydronylon	Zakres robót obejmuje m.in.: przygotowanie istniejącego podłoża pod ułożenie powłoki, wykonanie hydroizolacji dachu, ścian kominowych, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę obróbek blacharskich - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
8.	Cegielna 1 - pawilon	A-2	dach = 384 m2	–	30.09.2022r.	Remont dachu	Zakres robót obejmuje m.in.: zerwanie istniejącego podłoża dachu, wymianę obróbek blacharskich w zakresie pasów podrynnowych i nadrynnowych, wycięcie papy , wklejenie nowej w pasie nadrynnowym, krycie dachu 2 x papą zgrzewaną, wymianę rynien i rur spustowych wraz z mocowaniem. Naprawę czap kominowych i ogniomurów - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
9.	Krzywoustego D 270-283 garaże	A-2	–	–	30.09.2022r.	Roboty dekarские (wymiana rynien)	Zakres robót obejmuje m.in.: wymianę rynny z blachy ocynkowanej, pasa nadrynnowego oraz pokrycie dachu wzdłuż wymienionych rynien (pas szer 1,0 mb.) - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
10.	Krzywoustego D 212 - 269 garaże	A-2	–	–	30.09.2022r.	Remont dachu (wymiana rynny)	Zakres robót obejmuje m.in.: wymianę rynny z blachy ocynkowanej, wymianę pasa podrynnowego i nadrynnowego oraz krycie dachu papą wzdłuż wymienionych rynien (pas o szer 1,0 mb.) - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
11.	Mieszka I D 284-296 - garaże	A-2	–	–	30.09.2022r.	Remont dachu (wymiana rynny)	Zakres robót obejmuje m.in.: wymianę rynny z blachy ocynkowanej, wymianę pasa nadrynnowego oraz krycie dachu papą wzdłuż wymienionych rynien (pas o szer 1,0 mb.) - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
<b>Os. Rąbin B i C A-4</b>							
12.	800- lecia 6	A-4	–	–	30.10.2022r.	Przełożenie pokrcia dachowego z balchy trapezowej	Zakres robót obejmuje m.in.: rozbiórkę pokrycia dachowego i obróbek , wymiane łącenia dachu w odstępach ponad 20 cm, ułożenie foli dachowej paroizolacyjnej, pokrycie dachu blachą trapezową powlekana T-35/050 mm, ułożenie obróbek o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
<b>Os. Rejonowe A3</b>							
13.	Tuczno, ul. Bydgoska 17	A-3	dach = 1.078,55 m2 kominy = 104,88 m2	–	30.09.2022r.	Remont dachu w (technologii HYDRONYLON)	Zakres robót obejmuje m.in.: zerwanie papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich, rynien, wymianę haków rynnowych, montaż pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej, rynien, sztuczerów, wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej podkładowej, remont tynków kominów wraz z wklejeniem narożników ochronnych z siatką, wykonanie pokrycia dachu i kominów w technologii HYDRONYLON: nałożenie dwóch warstw podkładowych, zbrojonych na całej powierzchni siatką techniczną, wykonanie powłoki nawierzchniowo - ochronnej na całej powierzchni dachu i obróbkach blacharskich, zabezpieczenie powierzchni lakierem bezbarwnym. - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.
<b>Dział Techniczny NT</b>							
13.	P-ść, Mogileńska 45	NT	180 m2	12 cm	30.10.2022r.	Docieplenie stropu piwnic	Zakres robót obejmuje m.in.: Docieplenie stropu piwnic - metodą natryskową - wg zał. do SIWZ przedmiaru robót.