

OPIS ZADANIA

Zadanie	Adres budynku, nieruchomości	Komórka organizacyjna, której dot. przetarg	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	Opis robót	Ogólny zakres robót
1	2	3	4	5	6
INOWROCLAW					
OSIEDLE NOWE (A1)					
1.	ul. Sikorskiego 27	A1	do dnia 31.01.2025r.	Dostawa i montaż 1 szt. osłony śmietnikowej, 1-segmentowej o wymiarach ok. 4550 mm x 3000 mm. Orientacyjna powierzchnia: ok. 13,50m ² przy nieruchomości ul. Sikorskiego 27 w Inowrocławiu	Zakres robót obejmuje : 1. Opracowanie projektu budowlanego osłony śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego 27 w Inowrocławiu. 2. Dostawę i montaż osłony śmietnikowej o wymiarach wynoszących: 4550 mm x 3000 mm. 3. Cała konstrukcja oraz wszystkie stalowe elementy osłony ocynkowane ogniowo. Ściany osłonowe modułowe, wypełnienie z blachy trapezowej do 2/3 wysokości ściany malowane w kolorze RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym) powyżej siatka z prętów o gr. 4 mm o oczkach 30 mm x 30 mm, malowana w kolorze RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym). Dach dwuspadowy o konstrukcji łukowej profilowanej z żywic epoksydowych i poliestrowych zbrojonej włóknem szklanym. Drzwi stalowe jednoskrzydłowe (wandaloodporne) o wymiarach 1500 mm x 2000 mm prawe, umieszczone na ścianie frontowej. Drzwi wyposażone w siłownik wspomagający zamykanie, w zamek, wkładkę patentową typu LOB, zapasowy zamek – 2 szt., zapasową wkładkę – 2 szt. oraz 28 szt. kluczy. Na ścianach szczytowych powinno znajdować się logo Spółdzielni oraz adres nieruchomości. Do ścian osłony zamontowane odbojniki. Pozostałe elementy osłony malowane w kolorze RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym). Konieczność dokonania wizji lokalnej wraz z przedstawicielem Zamawiającego. UWAGA! Osłona powinna zostać tak zaprojektowana, aby pomieścić kontenery: 5 szt.- PA 1.1, 1 szt. -MGB 240