

**ZADANIE 1 – OS. NOWE I TORUŃSKIE  
USUWANIE PRZECIEKÓW  
DACHY Z PAPY – budynki mieszkalne**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. miary	Orientacyjna ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	30		
2.	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	30		
3.	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	150		
4.	KNR 4-01 0514-07	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach betonowych	m <sup>2</sup>	100		
5.	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m	m	60		
6.	KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m	60		
7.	KSNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (krycie papą wierzchniego krycia na istniejącym pokryciu z papy)	m <sup>2</sup>	150		
<b>RAZEM :</b>						

**UWAGA !**

Wykonawca powinien podsumować dwie kolumny, tj.: kol. 6 i kol. 7.

**ZADANIE 1 – OS. NOWE I TORUŃSKIE  
USUWANIE PRZECIEKÓW  
DACHY Z DACHÓWKI – budynki mieszkalne**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. miary	Orientacyjna ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNR 4-01 0501-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę	m <sup>2</sup>	10		
2.	KNR 4-01 0501-06	Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych	m	10		
3.	KNR 4-01 0506-02	Wymiana pokryć z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę	m <sup>2</sup>	10		
4.	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	10		
5.	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	10		
6.	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blacha ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m	m	10		
7.	KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr.15 cm	m	10		
<b>OGÓŁEM :</b>						

**UWAGA !**

Wykonawca powinien podsumować dwie kolumny, tj.: kol. 6 i kol. 7.

**ZADANIE 1 – OS. NOWE I TORUŃSKIE  
USUWANIE PRZECIEKÓW  
DACHY Z PAPY – pawilony handlowe i garaże**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. miary	Orientacyjna ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	20		
2.	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	20		
3.	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	40		
4.	KNR 4-01 0524-05	Uzupełnienie blacha ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. ponad 1 m	m	20		
5.	KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m	20		
6.	KSNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (krycie papą wierzchniego krycia na istniejącym pokryciu z papy)	m <sup>2</sup>	40		
<b>OGÓŁEM :</b>						

**UWAGA !**

Wykonawca powinien podsumować dwie kolumny, tj.: kol. 6 i kol. 7.