

**ZADANIE 3 – OS. REJONOWE
USUWANIE PRZECIEKÓW
DACHY Z PAPY – budynki mieszkalne**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. miary	Orientacyjna ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	50 m		
2.	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	50 m		
3.	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	100 m ²		
4.	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²	100 m ²		
5.	KNR 4-01 0524/08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych za wykonanie wpustu (sztucera) z blachy ocynkowanej.	szt.	10 szt.		
6.	KNR 4-01 0524/05	Uzupełnienie blacha ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. Ponad 1 m	m	30 m		
7.	KNR 4-01 0527/07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr.15 cm	m	20 m		
8.	KNR-W 4-01 0519/01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą nawierzchniową grub. 5,2 mm, na starym pokryciu dachowym	m ²	100 m ²		
9.	KNR-W 4-01 0519/04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej grub. 5,2 mm.	m ²	50 m ²		
10.	KNR-W 4-01 0519/05	Obróbki z papy termozgrzewalnej podkładowej – flekowanie pęknięć i styków papy	m ²	50 m ²		
11.	KNR-W 4-01 0518/01 analogia	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²	50 m ²		
12.	KNR-W 4-01 0528-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m	20 m		
13.	KNR-W 4-01 0533-03	Naprawa rur spustowych - sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych okrągłych lub kwadratowych , umocowanie obruszonych uchwytów	m	20 m		

14.	KNR-W 4-01 0533-10	Wymiana uchwytów do rur spustowych okrągłych lub kwadratowych	szt.	10 szt.		
15.	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	30 m ²		
16.	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²	15 m ²		
17.	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²	15 m ²		
18.	KNR BC-02 0201-01 analogia	Oczyszczenie ręczne połaci dachu wraz z usuwaniem i utylizacją ptasich odchodów	m ²	200 m ²		
19.	KNR 4-04 1101/02 analogia	Wywóz papy odpadowej samochodami skrzyniowymi przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³	4 m ³		
20.	Kalkulacja indywidualna	Koszty utylizacji papy odpadowej	m ³	4 m ³		
21.	Kalkulacja indywidualna	Dojazd oraz prace przygotowawcze: w przypadku wyjazdu na zgłoszenie telefoniczne lub pisemne przez Administrację Osiedli Rejonowych roboty dekarские w Kruszwicy, Janikowie, Pakości i Osiedlach Wiejskich obejmujące zarówno jednostkowy przypadek, jak i kilka jednoczesnych przecieków na tym samym Osiedlu	szt.	20 szt.		
RAZEM :						

UWAGA !

Wykonawca powinien podsumować dwie kolumny, tj.: kol. 6 i kol. 7

ZADANIE 3 – OS. REJONOWE
USUWANIE PRZECIEKÓW
DACHY Z PAPY – pawilony handlowe i garaże

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. miary	Orientacyjna ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1.	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	10 m		
2.	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	5 m		
3.	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	20 m ²		
4.	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²	20 m ²		
5.	KNR 4-01 0524/08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych za wykonanie wpustu (sztucera) z blachy ocynkowanej.	szt.	2 szt.		
6.	KNR 4-01 0524/05	Uzupełnienie blacha ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług. Ponad 1 m	m	5 m		
7.	KNR 4-01 0527/07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr.15 cm	m	5 m		
8.	KNR-W 4-01 0519/01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą nawierzchniową grub. 5,2 mm, na starym pokryciu dachowym	m ²	20 m ²		
9.	KNR-W 4-01 0519/04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej grub. 5,2 mm.	m ²	15 m ²		
10.	KNR-W 4-01 0519/05	Obróbki z papy termozgrzewalnej podkładowej – flekowanie pęknięć i styków papy	m ²	10 m ²		
11.	KNR-W 4-01 0518/01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²	10 m ²		
12.	KNR-W 4-01 0528-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć	m	5 m		
13.	KNR-W 4-01 0533-03	Naprawa rur spustowych - sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych okrągłych lub kwadratowych , umocowanie obruszonych uchwytów	m	5 m		
14.	KNR-W 4-01 0533-10	Wymiana uchwytów do rur spustowych okrągłych lub kwadratowych	szt.	4 szt.		

15.	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	10 m ²		
16.	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²	5 m ²		
17.	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²	5 m ²		
18.	KNR BC-02 0201-01 analogia	Oczyszczenie ręczne połaci dachu wraz z usuwaniem i utylizacją ptasich odchodów	m ²	20 m ²		
19.	KNR 4-04 1101/02 analogia	Wywóz papy odpadowej samochodami skrzyniowymi przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³	1 m ³		
20.	Kalkulacja indywidualna	Koszty utylizacji papy odpadowej	m ³	1 m ³		
21.	Kalkulacja indywidualna	Dojazd oraz prace przygotowawcze: w przypadku wyjazdu na zgłoszenie telefoniczne lub pisemne przez Administrację Osiedli Rejonowych roboty dekarские w Kruszewicy, Janikowie, Pakości i Osiedlach Wiejskich obejmujące zarówno jednostkowy przypadek, jak i kilka jednoczesnych przecieków na tym samym Osiedlu	szt.	5 szt.		
RAZEM:						

UWAGA !

Wykonawca powinien podsumować dwie kolumny, tj.: kol. 6 i kol. 7