

## WYKAZ ZADAŃ

ZADANIE	Tytuł zadania	komórka organiz., której dot. przetarg	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	Opis robót	Ogólny zakres robót
1	2	3	4	5	6
<b>INOWROCŁAW</b>					
<b>Osiedle Piastowskie A2</b>					
1	Łokietka 14	A2	30.09.2024 r.	Remont dachu - pokrycie w technologii hydronylon	Zakres prac obejmuje: Przygotowanie istniejącego podłoża pod ułożenie powłoki, pokrycie powiechni dachu w technologii hydronylon (powierzchnia dachu ~986,89 m2), wymiana rynien i rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich, montaż siatki w otworach kominowych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.
2	Łokietka 10	A2	30.09.2024 r.	Remont dachu - pokrycie w technologii hydronylon	Zakres prac obejmuje: Przygotowanie istniejącego podłoża pod ułożenie powłoki, pokrycie powiechni dachu w technologii hydronylon (powierzchnia dachu ~986,89 m2), wymiana rynien i rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich, montaż siatki w otworach kominowych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.
3	Łokietka 8	A2	30.09.2024 r.	Remont dachu - pokrycie w technologii hydronylon	Zakres prac obejmuje: Przygotowanie istniejącego podłoża pod ułożenie powłoki, pokrycie powiechni dachu w technologii hydronylon (powierzchnia dachu ~986,89 m2), wymiana rynien i rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich, montaż siatki w otworach kominowych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.
4	Marulewska 7-PAWILON	A2	31.08.2024 r.	Remont dachu - pokrycie w technologii hydronylon - część niska II etap	Zakres prac obejmuje: Przygotowanie istniejącego podłoża pod ułożenie powłoki, pokrycie powiechni dachu w technologii hydronylon (powierzchnia dachu ~836,16 m2), wymiana koszy rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.
5	Krzywoustego 23-PAWILON	A2	31.08.2024 r.	Remont dachu - pokrycie w technologii hydronylon (nad lokalem Piastuś oraz nad lokalem Dąbrówka )	Zakres prac obejmuje: Przygotowanie istniejącego podłoża pod ułożenie powłoki, pokrycie powiechni dachu w technologii hydronylon (powierzchnia dachu ~720 m2), wymiana koszy rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich przy kominach i murach ogniowych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.
<b>Os. Rejonowe A3</b>					
<b>GNIEWKOWO</b>					
6	Dreckiego 1	A3	31.10.2024r.	Remont dachu - pokrycie w technologii hydronylon	Zakres prac obejmuje: Rozbiórka pokrycia z papy, rozbiórka obróbek blacharskich, tj. ogniomury, grzysy, kołnierze, pasy nad i pod rynnowe, rynny. Miejscowe uzupełnienie poszycia papowego, obróbka narożnikami kominów, czap kominowych, wykonanie nowych obróbek blacharskich wraz z rynnami i czapami kominowymi, naniesienie warstwy gruntującej na powierzchnię dachu, kominów, obróbek blacharskich i rynien, wtapianie siatki zbrojącej na powierzchnie dachu i kominów, czapy kominowe zabezpieczyć papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. Naniesienie warstwy HYDRONYLONU na całą powierzchnię dachu, kominów, obróbek blacharskich i rynien, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.
7	700-lecia 2	A3	31.10.2024r.	Remont dachu - pokrycie w technologii hydronylon	Zakres prac obejmuje: Rozbiórka pokrycia z papy, rozbiórka obróbek blacharskich, tj. ogniomury, grzysy, kołnierze, pasy nad i pod rynnowe, rynny. Miejscowe uzupełnienie poszycia papowego, obróbka narożnikami kominów, czap kominowych, wykonanie nowych obróbek blacharskich wraz z rynnami i czapami kominowymi, naniesienie warstwy gruntującej na powierzchnię dachu, kominów, obróbek blacharskich i rynien, wtapianie siatki zbrojącej na powierzchnie dachu i kominów, czapy kominowe zabezpieczyć papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. Naniesienie warstwy HYDRONYLONU na całą powierzchnię dachu, kominów, obróbek blacharskich i rynien, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.
<b>PAKOŚĆ</b>					
8	Mogileńska 39	A3	31.10.2024r.	Remont dachu - pokrycie w technologii hydronylon	Zakres prac obejmuje: Rozbiórka pokrycia z papy, rozbiórka obróbek blacharskich, tj. ogniomury, grzysy, kołnierze, pasy nad i pod rynnowe, rynny. Miejscowe uzupełnienie poszycia papowego, obróbka narożnikami kominów, czap kominowych, wykonanie nowych obróbek blacharskich wraz z rynnami i czapami kominowymi, naniesienie warstwy gruntującej na powierzchnię dachu, kominów, obróbek blacharskich i rynien, wtapianie siatki zbrojącej na powierzchnie dachu i kominów, czapy kominowe zabezpieczyć papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. Naniesienie warstwy HYDRONYLONU na całą powierzchnię dachu, kominów, obróbek blacharskich i rynien, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.
<b>INOWROCŁAW</b>					
<b>Os. Rąbin A i G A5</b>					
9	Kleeberga 9	A5	31.05.2025r.	Remont dachu i kominów segment II ( 3-klatki)	Zakres prac obejmuje: Zerwanie istniejącej papy, rozbiórka obróbek blacharskich i rynien, demontaż kominków wentylacyjnych i montaż nowych, wymiana wylazu dachowego, remont kominów poniżej poziomu stropu, docieplenie kominów, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, zamontowanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej, obsługa kominiarska, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.