

I UZUPEŁNIENIE - DODATKOWY PRZEDMIAR - ZADANIE NR 33

Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu

Al. M. Kopernika 7; 88-100 Inowrocław

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262900-0 Roboty balkonowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów szt 12 - UZUPEŁNIENIE
ADRES INWESTYCJI : ul. Kujawska 16; 88-153 Kruszwica
INWESTOR : Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu
ADRES INWESTORA : ul. Kopernika 7; 88-100 Inowrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Chojnacki
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2025

Data zatwierdzenia

Kontynuacja remontu balkonów 12 szt Kruszwica Kujawska 16 PRZEMIAŁE.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kujawska 16; 88-153 Kruszwica - 12 szt (2x4+4)					
1		REMONT BALKONÓW			
1	KNR 2-22	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1003-01				
	analogia	30,88+(1*0,20)*12	m ²	33,280	
				RAZEM	33,280
2	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z foli w płynie poziome pod licowanie	m ²		
d.1	0602-01	plytkami ceramicznymi - pierwsza warstwa			
	analogia	30,88+(1*0,20)*12	m ²	33,280	
				RAZEM	33,280
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z foli w płynie poziome pod licowanie	m ²		
d.1	0602-02	plytkami ceramicznymi - wykonywane na zimnoj - druga i następna warstwa			
		30,88+(1*0,20)*12	m ²	33,280	
				RAZEM	33,280
4	NNRNKB	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej w	m ²		
d.1	202 2805-05	kolorze ja-			
	analogia	snym popielatym			
		30,88+(1*0,20)*12	m ²	33,280	
				RAZEM	33,280
5	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm	m		
d.1	1120-02	układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą			
		(4*1,85)+(2*4*3,90)-(12*0,60)	m	31,400	
				RAZEM	31,400
6	KNR BC-02	Dodatek za fugowanie wąską kielnią 1-1,5 cm	m ²		
d.1	0509-04	[(4*1,85)+(2*4*3,90)-(12*0,60)]*0,10+(4*1,85)+(2*4*3,90)-(12*0,60)	m ²	34,540	
				RAZEM	34,540

I UZUPEŁNIENIE - DODATKOWY PRZEDMIAR - ZADANIE NR 34

Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu

Al. M. Kopernika 7; 88-100 Inowrocław

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262900-0 Roboty balkonowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów szt 10 - UZUPEŁNIENIE
ADRES INWESTYCJI : ul. Mogileńska 47; 88-170 Pakość
INWESTOR : Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu
ADRES INWESTORA : ul. Kopernika 7; 88-100 Inowrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Chojnacki
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mogileńska 47; 88-170 Pakość - 10 szt.					
1		REMONT BALKONÓW			
1	KNR 2-22	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1003-01	24,75+(10*0,20)	m ²	26,750	
				RAZEM	26,750
2	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z foli w płynie pod licowanie płytkami ceramicznymi poziome - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0602-01	24,75+(10*0,20)	m ²	26,750	
				RAZEM	26,750
3	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z foli w płynie pod licowanie płytkami ceramicznymi poziome - wykonywane na zimno - druga i następna warstwa	m ²		
d.1	0602-02	24,75+(10*0,20)	m ²	26,750	
				RAZEM	26,750
4	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1	202 2805-05	24,75+(10*0,20)	m ²	26,750	
	analogia			RAZEM	26,750
5	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1	1120-02	24,75-(10*0,60)	m	18,750	
				RAZEM	18,750
6	KNR BC-02	Dodatek za fugowanie wąską kielnią 1-1,5 cm	m ²		
d.1	0509-04	24,75-(10*0,60)+[(10*2,75)-(10*0,6)]*0,10	m ²	20,900	
				RAZEM	20,900