

GRUPA 3 - 6 ZADAŃ (ZADANIA od nr 48 do 53)

ZADANIE 48

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1610-04	Rusztowania ramowe zewnętrzne przysięenne o wysokości do 26m 3.48*3.00	m ² m ²	 10.440	
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1.25*3.48	m ² m ²	RAZEM 4.350	10.440
3	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysko- ków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 0.25*(1.00*2+3.65*2)+0.3*0.9	m ² m ²	RAZEM 2.595	4.350
4	KSNR 3 0503-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwową po- krycie z papy perforowanej oraz wierzchniego krycia o grubości 5,2mm na pokryciu z papy 4.35	m ² m ²	RAZEM 4.350	2.595
5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod po- sadzki zatarte na ostro 4.35	m ² m ²	RAZEM 4.350	4.350
6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod po- sadzki zatarte na gładko 4.35	m ² m ²	RAZEM 4.350	4.350
7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 2 4.35	m ² m ²	RAZEM 4.350	4.350
8	KNR 2-02 1118-09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kom- binowaną 4.35	m ² m ²	RAZEM 4.350	4.350
9	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek 3.45+1.00*2+2.65	m m	RAZEM 8.100	4.350
10	KNR 4-01 1212-05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 4.015	m ² m ²	RAZEM 4.015	8.100
11	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 0.388	m ³ m ³	RAZEM 0.388	4.015
12		Utylizacja materiałów z rozbiórki 0.388	m ³ m ³	RAZEM 0.388	0.388
13	KNR 4-01 0201-11	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej gzymsów 0.219	m ² m ²	RAZEM 0.219	0.388
14	KNR-W 4- 01 1212-56	Miniowanie stópek 6	szt szt	RAZEM 6.000	0.219
15	KNR 4-01 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prcs- tych 1	m m	RAZEM 1.000	6.000
16	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej 4.35+1.00*2.5*2	m ² m ²	RAZEM 9.350	1.000
17	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą po- przez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 9.35	m ² m ²	RAZEM 9.350	9.350
18	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych listwą okapnikową 4.35	m m	RAZEM 4.350	9.350
				RAZEM	4.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 3.0*3	m		
			m	9.000	
20	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 4.35+1.00*2.5*2	m ²	RAZEM	9.000
			m ²	9.350	
21	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 4.35+1.00*2.5*2	m ²	RAZEM	9.350
			m ²	9.350	
22	KNR 0-23 2614-03	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z betonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 0.696	m ²	RAZEM	9.350
			m ²	0.696	
23	KNR 0-23 0931-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 9.35	m ²	RAZEM	0.696
			m ²	9.350	
24	KNR 0-28 2630-05	Malowanie elewacji farbą Silstar po ociepleniu ścian budynków metodą "lekką" w technologii DRYVIT 4.35+1.00*2.5*2	m ²	RAZEM	9.350
			m ²	9.350	
25		Roboty dodatkowe 5% 1	kpl	RAZEM	9.350
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

x 10 szt loggi

ZADANIE 49

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1610-04	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 23m 3.48*3.00	m ²		
			m ²	10.440	
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1.25*3.48	m ²	RAZEM	10.440
			m ²	4.350	
3	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskocynkowanych, gzymsów i krawędzi balkonowych z bazy 0.25*(1.00*2+3.65*2)+0.3*0.9	m ²	RAZEM	4.350
			m ²	2.595	
4	KSNR 3 0503-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz wierzchniego krycia o grubości 5mm na pokryciu z papy 4.35	m ²	RAZEM	2.595
			m ²	4.350	
5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro 4.35	m ²	RAZEM	4.350
			m ²	4.350	
6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 4.35	m ²	RAZEM	4.350
			m ²	4.350	
7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 2 4.35	m ²	RAZEM	4.350
			m ²	4.350	
8	KNR 2-02 1118-09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną 4.35	m ²	RAZEM	4.350
			m ²	4.350	
9	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek 3.45+1.00*2+2.65	m	RAZEM	4.350
			m	8.100	
10	KNR 4-01 1212-05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 4.015	m ²	RAZEM	8.100
			m ²	4.015	
11	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 0.388	m ³	RAZEM	4.015
			m ³	0.388	
12		Utylizacja materiałów z rozbiórki 0.388	m ³	RAZEM	0.388
			m ³	0.388	
13	KNR 4-01 0201-11	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej gzymsów 0.219	m ²	RAZEM	0.388
			m ²	0.219	
14	KNR-W 4-01 1212-56	Miniowanie stópek 6	szt	RAZEM	0.219
			szt	6.000	
15	KNR 4-01 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych 1	m	RAZEM	6.000
			m	1.000	
16	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej 4.35+1.00*2.5*2	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	9.350	
17	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 9.35	m ²	RAZEM	9.350
			m ²	9.350	
18	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych listwą okapnikową 4.35	m	RAZEM	9.350
			m	4.350	
				RAZEM	4.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 3.0*3	m		
			m	9.000	
				RAZEM	9.000
20	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 4.35+1.00*2.5*2	m ²		
			m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
21	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 4.35+1.00*2.5*2	m ²		
			m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
22	KNR 0-23 2614-03	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z betonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 0.696	m ²		
			m ²	0.696	
				RAZEM	0.696
23	KNR 0-23 0931-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 9.35	m ²		
			m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
24	KNR 0-28 2630-05	Malowanie elewacji farbą Silstar po ociepleniu ścian budynków metodą "lekką" w technologii DRYVIT 4.35+1.00*2.5*2	m ²		
			m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
25		Roboty dodatkowe 5% 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

x 10 szt loggii

ZADANIE 50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1610-04	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 26m 3.48*3.00	m ²		
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1.25*3.48	m ²	10.440	
3	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoko- ocynkowanej 0.25*(1.00*2+3.65*2)+0.3*0.9	m ²	RAZEM	10.440
4	KSNR 3 0503-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe po- krycie z papy perforowanej oraz wierzchniego krycia o grubości 5,2mm na 4.35	m ²	4.350	
5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod po- sadzki zatarte na ostro 4.35	m ²	RAZEM	4.350
6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod po- sadzki zatarte na gładko 4.35	m ²	4.350	
7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 2 4.35	m ²	RAZEM	4.350
8	KNR 2-02 1118-09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kom- binowaną 4.35	m ²	4.350	
9	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek 3.45+1.00*2+2.65	m	RAZEM	4.350
10	KNR 4-01 1212-05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 4.015	m ²	8.100	
11	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 0.388	m ³	RAZEM	8.100
12		Utylizacja materiałów z rozbiórki 0.388	m ³	0.388	
13	KNR 4-01 0201-11	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej gzymsów 0.219	m ²	RAZEM	0.388
14	KNR-W 4- 01 1212-56	Miniowanie stópek 6	szt	0.219	
15	KNR 4-01 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych pros- tych 1	szt	RAZEM	0.219
16	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej 4.35+1.00*2.5*2	m	6.000	
17	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą po- przez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 9.35	m	RAZEM	6.000
18	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych listwą okapnikową 4.35	m ²	1.000	
			m ²	RAZEM	1.000
			m ²	9.350	
			m ²	RAZEM	9.350
			m	9.350	
			m	RAZEM	9.350
			m	4.350	
				RAZEM	4.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 3.0*3	m		
			m	9.000	
				RAZEM	9.000
20	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 4.35+1.00*2.5*2	m ²		
			m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
21	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 4.35+1.00*2.5*2	m ²		
			m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
22	KNR 0-23 2614-03	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z betonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 0.696	m ²		
			m ²	0.696	
				RAZEM	0.696
23	KNR 0-23 0931-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 9.35	m ²		
			m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
24	KNR 0-28 2630-05	Malowanie elewacji farbą Silstar po ociepleniu ścian budynków metodą "lekką" w technologii DRYVIT 4.35+1.00*2.5*2	m ²		
			m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
25		Roboty dodatkowe 5% 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

x 8 szt loggia

ZADANIE 51

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1610-04	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 26m 3.48*3.00	m ²		
			m ²	10.440	
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1.25*3.48	m ²	RAZEM	10.440
			m ²	4.350	
3	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoko- cynkowanej 0.25*(1.00*2+3.65*2)+0.3*0.9	m ²	RAZEM	4.350
			m ²	2.595	
4	KSNR 3 0503-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe po- krycie z papy perforowanej oraz wierzchniego krycia o grubości 5,2mm na pokryciu z papy 4.35	m ²	RAZEM	2.595
			m ²	4.350	
5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod po- sadzki zatarte na ostro 4.35	m ²	RAZEM	4.350
			m ²	4.350	
6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod po- sadzki zatarte na gładko 4.35	m ²	RAZEM	4.350
			m ²	4.350	
7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 2 4.35	m ²	RAZEM	4.350
			m ²	4.350	
8	KNR 2-02 1118-09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kom- binowaną 4.35	m ²	RAZEM	4.350
			m ²	4.350	
9	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek 3.45+1.00*2+2.65	m	RAZEM	4.350
			m	8.100	
10	KNR 4-01 1212-05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 4.015	m ²	RAZEM	8.100
			m ²	4.015	
11	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 0.388	m ³	RAZEM	4.015
			m ³	0.388	
12		Utylizacja materiałów z rozbiórki 0.388	m ³	RAZEM	0.388
			m ³	0.388	
13	KNR 4-01 0201-11	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej gzymsów 0.219	m ²	RAZEM	0.388
			m ²	0.219	
14	KNR-W 4- 01 1212-56	Miniowanie stópek 6	szt	RAZEM	0.219
			szt	6.000	
15	KNR 4-01 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych pros- tych 1	m	RAZEM	6.000
			m	1.000	
16	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej 4.35+1.00*2.5*2	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	9.350	
17	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką po- przez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 9.35	m ²	RAZEM	9.350
			m ²	9.350	
18	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych listwą okapnikową 4.35	m	RAZEM	9.350
			m	4.350	
				RAZEM	4.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 3.0*3	m		
			m	9.000	
				RAZEM	9.000
20	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 4.35+1.00*2.5*2	m ²		
			m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
21	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 4.35+1.00*2.5*2	m ²		
			m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
22	KNR 0-23 2614-03	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z betonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 0.696	m ²		
			m ²	0.696	
				RAZEM	0.696
23	KNR 0-23 0931-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 9.35	m ²		
			m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
24	KNR 0-28 2630-05	Malowanie elewacji farbą Silstar po ociepleniu ścian budynków metodą "lekką" w technologii DRYVIT 4.35+1.00*2.5*2	m ²		
			m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
25		Roboty dodatkowe 5% 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

x 7 szt loggia

ZADANIE 52

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1610-04	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 26m 3.48*3.00	m ²		
			m ²	10.440	
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 1.25*3.48	m ²	RAZEM	10.440
			m ²	4.350	
3	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskocynkowanych 0.25*(1.00*2+3.65*2)+0.3*0.9	m ²	RAZEM	4.350
			m ²	2.595	
4	KSNR 3 0503-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz wierzchniego krycia o grubości 5,2mm na pokryciu z papy 4.35	m ²	RAZEM	2.595
			m ²	4.350	
5	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro 4.35	m ²	RAZEM	4.350
			m ²	4.350	
6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 4.35	m ²	RAZEM	4.350
			m ²	4.350	
7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 2 4.35	m ²	RAZEM	4.350
			m ²	4.350	
8	KNR 2-02 1118-09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną 4.35	m ²	RAZEM	4.350
			m ²	4.350	
9	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek 3.45+1.00*2+2.65	m	RAZEM	4.350
			m	8.100	
10	KNR 4-01 1212-05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 4.015	m ²	RAZEM	8.100
			m ²	4.015	
11	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 0.388	m ³	RAZEM	4.015
			m ³	0.388	
12		Utylizacja materiałów z rozbiórki 0.388	m ³	RAZEM	0.388
			m ³	0.388	
13	KNR 4-01 0201-11	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej gzymsów 0.219	m ²	RAZEM	0.388
			m ²	0.219	
14	KNR-W 4-01 1212-56	Miniowanie stópek 6	szt	RAZEM	0.219
			szt	6.000	
15	KNR 4-01 1301-03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych 1	m	RAZEM	6.000
			m	1.000	
16	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m ² na ścianach, tilarach, pilastrach z zaprawy cementowej 4.35+1.00*2.5*2	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	9.350	
17	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 9.35	m ²	RAZEM	9.350
			m ²	9.350	
18	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych listwą okapnikową 4.35	m	RAZEM	9.350
			m	4.350	
				RAZEM	4.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 3.0*3	m		
			m	9.000	
				RAZEM	9.000
20	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 4.35+1.00*2.5*2	m ²		
			m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
21	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 4.35+1.00*2.5*2	m ²		
			m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
22	KNR 0-23 2614-03	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z betonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 0.696	m ²		
			m ²	0.696	
				RAZEM	0.696
23	KNR 0-23 0931-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 9.35	m ²		
			m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
24	KNR 0-28 2630-05	Malowanie elewacji farbą Silstar po ociepleniu ścian budynków metodą "lekka" w technologii DRYVIT 4.35+1.00*2.5*2	m ²		
			m ²	9.350	
				RAZEM	9.350
25		Roboty dodatkowe 5% 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

x 4 szt loggii

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 16m $(3.00+2*2.2)*3.0$	m ² m ²	 22.200	
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 5.83	m ² m ²	RAZEM 5.830	22.200
3	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wysoko- ków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 3.02	m ² m ²	RAZEM 3.020	5.830
4	KSNR 3 0503-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe po- krycie z papy perforowanej oraz wierzchniego krycia o grubości 5,2mm na pokryciu z papy 6.201	m ² m ²	RAZEM 6.201	3.020
5	KNR 2-02 1102-01 Kleeberga 3	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod po- sadzki zatarte na ostro 5.83	m ² m ²	RAZEM 5.830	6.201
6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod po- sadzki zatarte na gładko 5.83	m ² m ²	RAZEM 5.830	5.830
7	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 5.83	m ² m ²	RAZEM 5.830	5.830
8	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 5.3*1.07	m ² m ²	RAZEM 5.671	5.830
9	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 5.3*2+1.07*2	m m	RAZEM 12.740	5.671
10	KNR 4-01 0201-11	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej gzymsów 0.06*5.3	m ² m ²	RAZEM 0.318	12.740
11	KNR-W 4- 01 1212-56	Miniowanie stópek 8	szt szt	RAZEM 8.000	0.318
12	KNR 4-01 1301-03 Kleeberga 3	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych pros- tych 1	m m	RAZEM 1.000	8.000
13	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej $(0.87*3.77+0.87*2.6*2)+5.83$	m ² m ²	RAZEM 13.634	1.000
14	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej - ściana boczna 0.87*3.0	m ² m ²	RAZEM 2.610	13.634
15	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 5.3+3*2.5	m m	RAZEM 12.800	2.610
16	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 13.634	m ² m ²	RAZEM 13.634	12.800
17	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 2.61	m ² m ²	RAZEM 2.610	13.634
18	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 13.634	m ² m ²	RAZEM 13.634	2.610
				RAZEM	13.634

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		2.61	m ²	2.610	
				RAZEM	2.610
20	KNR 0-23 2614-03	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z betonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
		1.06	m ²	1.060	
				RAZEM	1.060
21	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		13.634	m ²	13.634	
				RAZEM	13.634
22	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		2.61	m ²	2.610	
				RAZEM	2.610
23	KNR 0-23 0931-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		13.634	m ²	13.634	
				RAZEM	13.634
24	KNR 0-23 0931-02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		2.61	m ²	2.610	
				RAZEM	2.610
25	KNR 0-28 2630-05	Malowanie elewacji farbą Silstar po ociepleniu ścian budynków metodą "lekką" w technologii DRYVIT	m ²		
		13.634+5.3*2.5	m ²	26.884	
				RAZEM	26.884
26	KNR 0-28 2630-05	Malowanie elewacji farbą Silstar po ociepleniu ścian budynków metodą "lekką" w technologii DRYVIT	m ²		
		2.61	m ²	2.610	
				RAZEM	2.610
27	KNR 4-01 1212-05	Oczyszczenie mechaniczne i malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		6.873	m ²	6.873	
				RAZEM	6.873
28	NNRNKB 6 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm	m ²		
		3.7*0.25	m ²	0.925	
				RAZEM	0.925
29	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m ³		
		0.465	m ³	0.465	
				RAZEM	0.465
30		Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
		0.465	m ³	0.465	
				RAZEM	0.465
31		Roboty dodatkowe 5%	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

8 szt loggia

ZADANIE 54

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości do 4m	kolum- nę kolum- nę	2.000	
d.1	1612-05	2			
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m ²		
d.1	01 1216-01	79.695	m ²	79.695	
				RAZEM	79.695
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podło- gi ponad 5m ²	m ²		
d.1	1202-09	963.7	m ²	963.700	
				RAZEM	963.700
4	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką po- przez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-02	963.7	m ²	963.700	
				RAZEM	963.700
5	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m		
d.1	2612-08	1027.2	m	1027.200	
				RAZEM	1027.200
6	KNR 0-23	Wyrównanie podłoża na ścianach tynkiem maszynowym	m ²		
d.1	2612-06	403.2	m ²	403.200	
				RAZEM	403.200
7	KNR-W 2-	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	02 0830-06	241.28	m ²	241.280	
				RAZEM	241.280
8	KNR-W 2-	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowa- nych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	02 0830-04	319.22	m ²	319.220	
				RAZEM	319.220
9	KNR-W 4-	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	01 1204-01	241.28	m ²	241.280	
				RAZEM	241.280
10	KNR-W 4-	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	01 1204-02	319.22	m ²	319.220	
				RAZEM	319.220
11	KNR 0-33	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie	m ²		
d.1	24-01	403.2	m ²	403.200	
				RAZEM	403.200
12	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne Sto Superlit na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 2,0mm, o walorach tynku zmywalne- go, wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	24-06	403.2	m ²	403.200	
				RAZEM	403.200
13	KNR-W 4-	Malowanie farbami ftalowymi pasów (cokołów, czół, brudników schodo- wych) o wysokości do 20cm	m		
d.1	01 1207-02	412.8	m	412.800	
				RAZEM	412.800
14	KNR-W 4-	Malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio ma- lowanych o powierzchni ponad 1m ²	m ²		
d.1	01 1209-08	21.25	m ²	21.250	
				RAZEM	21.250
15	KNR-W 4-	Malowanie dwukrotne farbą ftalową rur wodociągowych i gazowych o śred- nicy ponad 50 do 100mm	m		
d.1	01 1212-31	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
16	KNR-W 4-	Malowanie dwukrotne farbą ftalową rur wodociągowych i gazowych o śred- nicy do 50mm	m		
d.1	01 1212-28	75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
17	KNR-W 4-	Malowanie dwukrotne farbą ftalową krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1	01 1212-05	69.41	m ²	69.410	
				RAZEM	69.410
18	KNR-W 4-	Malowanie farbą ftalową grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	01 1212-19	21.6	m ²	21.600	
				RAZEM	21.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1		Montaż okładziny poręczowej z PCV	m		
		77.55	m	77.55	
				RAZEM	77.55
20 d.1		Sprzątanie po robotach malarskich	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1		Wywiezienie i utylizacja odpadów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Instalacja domofonowa			
22 d.2	KNR-W 5- 08 0406-01	Wymiana urządzeń łączności wewnętrznej - panel informacyjny lista lokatorów z wyświetlaczem LCD	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
23 d.2	KNR-W 5- 08 0406-01	Montaż centrali domofonowej cyfrowej z czytnikiem RFID wraz obudową	szt		
		Krotność = 1.5	szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000
24 d.2	KNNR 5 0406-01	Montaż unifonów	szt		
		23	szt	23.000	
				RAZEM	23.000
25 d.2	KNNR 5 0406-01	Montaż zasilaczy domofonowych	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
26 d.2		Dostawa i programowanie bryloków RFID dla użytkowników - 2 szt na lokal	szt		
		88	szt	88.000	
				RAZEM	88.000
27 d.2		Wykonanie obróbki central domofonowych wraz z odtworzeniem tynków i malowanie	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Wmiana oświetlenia			
28 d.3		Wmiana lamp z czujn ikiem ruchu	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000

cz. 1 - ZADANIE 55 - I przedmiar dot. segmentu A

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Posadzki			
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		72.74+35.05+43.87+23.17+16.0+35.07+44.1+23.16+17.15+3.87+3.35+33.88+44.48+23.64+3.27+17.23	m ²	440.030	
				RAZEM	440.030
2	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m ³		
		0.01*(72.74+35.05+43.87+23.17+16.0+35.07+44.1+23.16+17.15+3.87+3.35+33.88+44.48+23.64+3.27+17.23)	m ³	4.400	
				RAZEM	4.400
3	kalk. własna	Utylizacja materiału z rozbiórki posadzki z tworzyw sztucznych	m ³		
		0.01*(72.74+35.05+43.87+23.17+16.0+35.07+44.1+23.16+17.15+3.87+3.35+33.88+44.48+23.64+3.27+17.23)	m ³	4.400	
				RAZEM	4.400
4	KNR-W 3 d.1 0809-03	Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie (10%podłoża)	m ²		
		440.03*0.1	m ²	44.003	
				RAZEM	44.003
5	KNR 4-04 d.1 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych w ilości około 60%	m ²		
		0.6*(126.22+57)	m ²	109.932	
				RAZEM	109.932
6	KNR-W 2- d.1 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		566.25+130.74+57+39.8	m ²	793.790	
				RAZEM	793.790
7	KNR-W 2- d.1 02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		793.79-39.8	m ²	753.990	
				RAZEM	753.990
8	KNR-W 2- d.1 02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		39.8	m ²	39.800	
				RAZEM	39.800
9	KNR-W 2- d.1 02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		76+4	m	80.000	
				RAZEM	80.000
10	KNR-W 4- d.1 01 1301-06 analogia	Wymiana lub uzupełnienie drzwi wejściowych	m ²		
		2*1.2*2.1	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
11	KNR 4-01 d.1 1301-04	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych	m		
		52.0	m	52.000	
				RAZEM	52.000
12	KNR 4-04 d.1 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 6 km	t		
		52.0*1.0*0.04*2.4	t	4.992	
				RAZEM	4.992
13	KNR 4-01 d.1 1208-02 analogia	Zeskrobanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		121.6	m ²	121.600	
				RAZEM	121.600
14	KNR AT-22 d.1 0101-03 analogia	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		121.6	m ²	121.600	
				RAZEM	121.600
15	NNRNKB d.1 202 0841-01 analogia	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej żywicznej	m ²		
		76*1.6	m ²	121.600	
				RAZEM	121.600
2		Sufity - malowanie itp.			
16	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		566.25+130.74-142.6	m ²	554.390	
				RAZEM	554.390

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		554.39	m ²	554.390	
				RAZEM	554.390
18	KNR-W 4- d.2 01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m ²		
		554.39	m ²	554.390	
				RAZEM	554.390
19	KNR-W 4- d.2 01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
		554.39	m ²	554.390	
				RAZEM	554.390
20	KNR-W 4- d.2 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		554.39	m ²	554.390	
				RAZEM	554.390
21	NNRNKB d.2 202 2702-02 analogia	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - demontaż starego sufitu podwieszanego.	m ²		
		245.0	m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
22	NNRNKB d.2 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²		
		245.0	m ²	245.000	
				RAZEM	245.000

cz. 2 - ZADANIE 55 - II przedmiar dot. segmentu B

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Posadzki			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	351.41	m ²	351.410	
				RAZEM	351.410
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m ³		
d.1	0108-09 0108-10	0.01*351.41	m ³	3.514	
				RAZEM	3.514
3		Utylizacja materiału z rozbiórki posadzki z tworzyw sztucznych	m ³		
d.1	kalk. własna	0.01*351.41	m ³	3.514	
				RAZEM	3.514
4	KNR-W 3	Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie (10%podłoża)	m ²		
d.1	0809-03	351.41*0.1	m ²	35.141	
				RAZEM	35.141
5	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych w ilości około 60%	m ²		
d.1	0504-01	0.6*(183.57+57)	m ²	144.342	
				RAZEM	144.342
6	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1	02 1105-03	534.98+94.77+57+39.8	m ²	726.550	
				RAZEM	726.550
7	KNR-W 2-	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1	02 1111-03	726.55	m ²	726.550	
				RAZEM	726.550
8	KNR-W 2-	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	02 1120-02	39.8	m ²	39.800	
				RAZEM	39.800
9	KNR-W 2-	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.1	02 1115-02	76+4	m	80.000	
				RAZEM	80.000
10	KNR-W 4-	Wymiana lub uzupełnienie drzwi wejściowych	m ²		
d.1	01 1301-06 analogia	2*1.2*2.1	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
11	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych	m		
d.1	1301-04	52.0	m	52.000	
				RAZEM	52.000
12	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 6 km	t		
d.1	1107-01 1107-04	52.0*1.0*0.04*2.4	t	4.992	
				RAZEM	4.992
13	KNR 4-01	Zeskrobanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02 analogia	121.6	m ²	121.600	
				RAZEM	121.600
14	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie podłoża	m ²		
d.1	0101-03 analogia	121.6	m ²	121.600	
				RAZEM	121.600
15	NNRNKB	(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej żywicznej	m ²		
d.1	202 0841-01 analogia	76*1.6	m ²	121.600	
				RAZEM	121.600
2		Sufity - malowanie itp.			
16	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	01 1216-01	534.98+94.77-142.6	m ²	487.150	
				RAZEM	487.150
17	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.2	0102-01	487.15	m ²	487.150	
				RAZEM	487.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	487.150
18	KNR-W 4- d.2 01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m ²		
		487.15	m ²	487.150	
				RAZEM	487.150
19	KNR-W 4- d.2 01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
		487.15	m ²	487.150	
				RAZEM	487.150
20	KNR-W 4- d.2 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		487.15	m ²	487.150	
				RAZEM	487.150
21	NNRNKB d.2 202 2702-02 analogia	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - demontaż starego sufitu podwieszanego.	m ²		
		245.0	m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
22	NNRNKB d.2 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²		
		245.0	m ²	245.000	
				RAZEM	245.000