

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont śmietnika			
1	KNR AT-22 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie 54.00	m ² m ²	. 54.000	
				RAZEM	54.000
2	KNR-W 4- d.1 01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 5*2	m m	. 10.000	
				RAZEM	10.000
2					
3	KNR-W 4- d.2 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 54	m ² m ²	. 54.000	
				RAZEM	54.000
4	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 54	m ² m ²	. 54.000	
				RAZEM	54.000
5	KNR-W 4- d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 54.00	m ² m ²	. 54.000	
				RAZEM	54.000
6	NNRNKB d.2 202 0933-01 analogia	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) pas szer 40 cm - naprawa tynków żywicznych - gemalitu 25.00	m ² m ²	. 25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNR 5-08 d.2 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 2	kpl. kpl.	. 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-25 d.2 0627-03 analogia	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym- lampa solarna 2	kpl. kpl.	. 2.000	
				RAZEM	2.000
3		Remont elewacji			
9	KNR 4-01 d.3 0701-01	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomurów oraz cokołów 15	m ² m ²	. 15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR-W 4- d.3 01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu - (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomurów oraz cokołów 15	m ² m ²	. 15.000	
				RAZEM	15.000
11	d.3 kalk. własna	Gruntowanie ścian przed malowaniem farbą 45.0	m ² m ²	. 45.000	
				RAZEM	45.000
12	KNR 2-02 d.3 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe tynków zewnętrznych elewacyjną farbą silikonową z dodatkiem roztworu hamującego rozwój grzybów i a 45	m ² m ²	. 45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont śmietnika			
1	KNR AT-22 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie 54.00	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
2	KNR-W 4- d.1 01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 5*2	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
2					
3	KNR-W 4- d.2 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 54	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
4	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 54	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
5	KNR-W 4- d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 54.00	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
6	NNRNKB d.2 202 0933-01 analogia	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) pas szer 40 cm - naprawa tynków żywicznych - gemalitu 25.00	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNR 5-08 d.2 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-25 d.2 0627-03 analogia	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym- lampa solarna 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Remont elewacji			
9	KNR 4-01 d.3 0701-01	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomurów oraz cokołów 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR-W 4- d.3 01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu - (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomurów oraz cokołów 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11	d.3 kalk. własna	Gruntowanie ścian przed malowaniem farbą 45.0	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
12	KNR 2-02 d.3 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe tynków zewnętrznych elewacyjną farbą silikonową z dodatkiem roztworu hamującego rozwój grzybów i a 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont śmietnika			
1	KNR AT-22 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie 54.00	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
2	KNR-W 4- d.1 01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 5*2	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
2					
3	KNR-W 4- d.2 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 54	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
4	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 54	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
5	KNR-W 4- d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 54.00	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
6	NNRNKB d.2 202 0933-01 analogia	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) pas szer 40 cm - naprawa tynków zwykłych - gemalitu 25.00	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNR 5-08 d.2 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-25 d.2 0627-03 analogia	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym- lampa solarna 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Remont elewacji			
9	KNR 4-01 d.3 0701-01	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomurów oraz cokołów 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR-W 4- d.3 01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu - (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomurów oraz cokołów 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11	kalk. własna d.3	Gruntowanie ścian przed malowaniem farbą 45.0	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
12	KNR 2-02 d.3 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe tynków zewnętrznych elewacyjną farbą sili-konową z dodatkiem roztworu hamującego rozwój grzybów i a 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont śmietnika			
1	KNR AT-22 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie 54.00	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
2	KNR-W 4- d.1 01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 5*2	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
2					
3	KNR-W 4- d.2 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 54	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
4	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 54	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
5	KNR-W 4- d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 54.00	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
6	NNRNKB d.2 202 0933-01 analogia	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) pas szer 40 cm - naprawa tynków zwykłych - gemalitu 25.00	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNR 5-08 d.2 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-25 d.2 0627-03 analogia	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym- lampa solarna 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Remont elewacji			
9	KNR 4-01 d.3 0701-01	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomurów oraz cokołów 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR-W 4- d.3 01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu - (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomurów oraz cokołów 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11	d.3 kalk. własna	Gruntowanie ścian przed malowaniem farbą 45.0	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
12	KNR 2-02 d.3 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe tynków zewnętrznych elewacyjną farbą sili-konową z dodatkiem roztworu hamującego rozwój grzybów i a 45	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont śmietnika			
1	KNR AT-22 d.1 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie 54.00	m ²		
			m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
2	KNR-W 4- d.1 01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 5*2	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
2					
3	KNR-W 4- d.2 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 54	m ²		
			m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
4	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 54	m ²		
			m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
5	KNR-W 4- d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 54.00	m ²		
			m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
6	NNRNKB d.2 202 0933-01 analogia	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) pas szer 40 cm - naprawa tynków żywicznych - gemalitu 25.00	m ²		
			m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNR 5-08 d.2 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-25 d.2 0627-03 analogia	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym- lampa solarna 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Remont elewacji			
9	KNR 4-01 d.3 0701-01	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomurów oraz cokołów 15	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR-W 4- d.3 01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu - (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomurów oraz cokołów 15	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11	kalk. własna d.3	Gruntowanie ścian przed malowaniem farbą 45.0	m ²		
			m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
12	KNR 2-02 d.3 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe tynków zewnętrznych elewacyjną farbą silikonową z dodatkiem roztworu hamującego rozwój grzybów i a 45	m ²		
			m ²	45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
Remont śmietnika					
1	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie 54.00	m ²		
d.1	0101-02		m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
2	KNR-W 4-	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 5*2	m		
d.1	01 0322-10		m	10.000	
				RAZEM	10.000
2					
3	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 54	m ²		
d.2	01 1202-09		m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
4	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 54	m ²		
d.2	2611-02		m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
5	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 54.00	m ²		
d.2	01 1204-02		m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
6	NNRNKB	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) pas szer 40 cm - naprawa tynków żywicznych - gemalitu 25.00	m ²		
d.2	202 0933-01 analogia		m ²	25.000	
				RAZEM	54.000
7	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 2	kpl.		
d.2	0502-09		kpl.	2.000	
				RAZEM	25.000
8	KNR 2-25	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym- lampa solarna 2	kpl.		
d.2	0627-03 analogia		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3					
Remont elewacji					
9	KNR 4-01	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomurów oraz cokołów 15	m ²		
d.3	0701-01		m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu - (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomurów oraz cokołów 15	m ²		
d.3	01 0728-03		m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11	kalk. własna	Gruntowanie ścian przed malowaniem farbą 45.0	m ²		
d.3			m ²	45.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe tynków zewnętrznych elewacyjną farbą silikonową z dodatkiem roztworu hamującego rozwój grzybów i a 45	m ²		
d.3	1501-05		m ²	45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont śmietnika			
1	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie 54.00	m ²		
d.1	0101-02		m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
2	KNR-W 4-	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami 5*2	m		
d.1	01 0322-10		m	10.000	
				RAZEM	10.000
2					
3	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 54	m ²		
d.2	01 1202-09		m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
4	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 54	m ²		
d.2	2611-02		m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
5	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 54.00	m ²		
d.2	01 1204-02		m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
6	NNRNKB	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) pas szer 40 cm - naprawa tynków żywicznych - gemalitu 25.00	m ²		
d.2	202 0933-01 analogia		m ²	25.000	
				RAZEM	54.000
7	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 2	kpl.		
d.2	0502-09		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-25	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym- lampa solarna 2	kpl.		
d.2	0627-03 analogia		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Remont elewacji			
9	KNR 4-01	Odbicie luźnych tynków zewnętrznych (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomurów oraz cokołów 15	m ²		
d.3	0701-01		m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu - (10% powierzchni) - dotyczy obustronnie ogniomurów oraz cokołów 15	m ²		
d.3	01 0728-03		m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11	kalk. własna	Gruntowanie ścian przed malowaniem farbą 45.0	m ²		
d.3			m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe tynków zewnętrznych elewacyjną farbą silikonową z dodatkiem roztworu hamującego rozwój grzybów i a 45	m ²		
d.3	1501-05		m ²	45.000	
				RAZEM	45.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0807-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 40*1.0	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNR 2-31 0511-02 analogia	Ponowne ułożenie kostki Nawierzchnie z kostki brukowej (kostka isniejąca) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 40*1	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - otwory pod stopy dla słupków ogrodzeniowych 0.40*0.40*20	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
4	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 40*1.0	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNR 2-02 1220-02 analogia	Montaż słupków ogrodzeniowych 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR-W 2- 02 1805-11	Osadzenie pręseł z kształtowników stalowych 40*1.20	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000

Remont wiaty śmietnika po spaleniu

ZADANIE 1N

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	1 Remont śmietnika		
1	Demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia	szk	1,00
2	Montaż konstrukcji po naprawie	szk	1,00
3	KNR 4-01 0511/03 Analogia. Rozebranie pokrycia z papy	m2	9,00
4	KNR-W 2-02r97 0504/02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	9,56
5	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów,	m2	3,000
6	KNR-W 2-02r97 0517/02 Montaż elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	3,25
7	KNR 4-01 0524/04 Uzupelnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1m blachą ocynkowaną o średnicy 10cm	m	3,00
8	KNR 4-01 0701/01 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy wapiennej	m2	15,60
9	TZKNBK VII III-1/234 Oczyszczenie ścian o powierzchni do 1m2 szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostępnych prety stropowe	m2	7,02
10	TZKNBK VIII cz2 1-24/01 Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadką zaprawą cementową stropów i powierzchni osiatkowanych	m2	7,02
11	KNR 0-23 2611/02 Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	24,82
12	KNR-W 4-01 0711/03 Uzupelnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2	m2	17,60
13	KNR-W 4-01 0711/20 Uzupelnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych, na podłożach z betonów zwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2	m2	7,02
14	KNR 0-23 2611/02 Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	24,82
15	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	17,50
16	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	7,02
17	KNR 4-01 0108/08 Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,04
18	Utylizacja grózu, odpadów bubowlanych	m3	2,55

PRZEDMIAR

ZADANIE 48

NAZWA INWESTYCJI : Remont ściany fundamentowej
ADRES INWESTYCJI : Krzywoustego 33
INWESTOR : KSM INOWROCLAW
ADRES INWESTORA : 88-100 INOWROCLAW UL.KOPERNIKA 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Klaudiusz Górzny
DATA OPRACOWANIA : 11.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca robót powinien przed wykonaniem wyceny prac dokonać wizji lokalnej w terenie celem zapoznania się ze specyfiką oraz za kresem prowadzonych robót.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niejasności bądź w przypadku zauważenia błędów w dokumentacji przedmiarowej, wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie inwestora.

UWAGA: Powyższy przedmiar robót stanowi element pomocniczy. W trakcie wyceny prac budowlanych, należy brać pod uwagę całość dokumentacji projektowej.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ściany wewnętrzne			
1	KNR 4-04 d.1 0603-07	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 9.83*0.5*0.15	m ³		
			m ³	0.737	
				RAZEM	0.737
2	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przrzutem 9.83*1.00	m ²		
			m ²	9.830	
				RAZEM	9.830
3	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 9.83*1.2*1.0	m ³		
			m ³	11.796	
				RAZEM	11.796
4	KNR 0-25 d.1 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 9.83*1.2	m ²		
			m ²	11.796	
				RAZEM	11.796
5	kalk. własna	Wykonanie izolacji powłokowej x2 z masy polimerowo-bitumicznej 9.83*1.64	m ²		
			m ²	16.121	
				RAZEM	16.121
6	NNRNKB d.1 202 2608-01 analogia	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem płyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 10 cm poz.5	m ²		
			m ²	16.121	
				RAZEM	16.121
7	KNR 0-32 d.1 0629-03 analogia	Izolacja zewnętrznych ścian folią wyłaczaną kubelkową mocowaną na klej - ściana fundamentowa 9.83*1.00	m ²		
			m ²	9.830	
				RAZEM	9.830
8	KNNR 1 d.1 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 12	m ³		
			m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 0-23 d.1 2612-06	Wtopienie warstwy siatki na ścianach 9.83*0.64	m ²		
			m ²	6.291	
				RAZEM	6.291
10	KNR 0-28 d.1 2630-02	Tynk cienkowarstwowy 2 mm - cokół Krotność = 5 9.83*0.64	m ²		
			m ²	6.291	
				RAZEM	6.291
11	KNR 2-02 d.1 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykle farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych poz.10	m ²		
			m ²	6.291	
				RAZEM	6.291
12	KNR 4-01 d.1 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 9.83*0.5	m ²		
			m ²	4.915	
				RAZEM	4.915
13	kalk. własna	Roboty dodatkowe - przyjąć jako 10% kwoty pozostałych prac 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

ZADANIE 49

NAZWA INWESTYCJI : Remont ściany fundamentowej
ADRES INWESTYCJI : Krzywoustego 10 w Inowrocławiu
INWESTOR : KSM INOWROCŁAW
ADRES INWESTORA : 88-100 INOWROCŁAW UL.KOPERNIKA 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Klaudiusz Górzny
DATA OPRACOWANIA : 05.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca robót powinien przed wykonaniem wyceny prac dokonać wizji lokalnej w terenie celem zapoznania się ze specyfiką oraz za kresem prowadzonych robót.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niejasności bądź w przypadku zauważenia błędów w dokumentacji przedmiarowej, wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie inwestora.

UWAGA: Powyższy przedmiar robót stanowi element pomocniczy. W trakcie wyceny prac budowlanych, należy brać pod uwagę całość dokumentacji projektowej.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ściany wewnętrzne			
1	KNR 4-04 d.1 0603-07	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 8.5*0.5*0.15	m ³		
			m ³	0.638	
2	KNR 2-31 d.1 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - materiał do odzysku	m ²	RAZEM	0.638
		6	m ²	6.000	
3	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 9.83*0.5	m ²	RAZEM	6.000
			m ²	4.915	
4	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 9.83*1.2*1.0	m ³	RAZEM	4.915
			m ³	11.796	
5	KNR 0-25 d.1 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 9.83*1.2	m ²	RAZEM	11.796
			m ²	11.796	
6	d.1 kalk. własna	Wykonanie izolacji powłokowej x2 z masy polimerowo-bitumicznej 9.83*1.64	m ²	RAZEM	11.796
			m ²	16.121	
7	NNRNKB d.1 202 2608-01 analogia	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem płyty z polistyrenu ekstrudowanego grub. 10 cm poz.6	m ²	RAZEM	16.121
			m ²	16.121	
8	KNR 0-32 d.1 0629-03 analogia	Izolacja zewnętrznych ścian folią wytłaczaną kubelkową mocowaną na klej - ściana fundamentowa 9.83*1.00	m ²	RAZEM	16.121
			m ²	9.830	
9	KNNR 1 d.1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 12	m ³	RAZEM	9.830
			m ³	12.000	
10	KNR 0-23 d.1 2612-06	Wtopienie warstwy siatki na ścianach 9.83*0.64	m ²	RAZEM	12.000
			m ²	6.291	
11	KNR 0-28 d.1 2630-02	Tynk cienkowarstwowy 2 mm - cokół Krotność = 5 9.83*0.64	m ²	RAZEM	6.291
			m ²	6.291	
12	KNR 2-02 d.1 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykle farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych poz.11	m ²	RAZEM	6.291
			m ²	6.291	
13	KNR 4-01 d.1 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 8.5*0.5	m ²	RAZEM	6.291
			m ²	4.250	
14	KNR 2-31 d.1 23103-01 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej - materiał z odzysku 6	m ²	RAZEM	4.250
			m ²	6.000	
15	d.1 kalk. własna	Roboty dodatkowe - przyjąć jako 10% kwoty pozostałych prac 1	kpl.	RAZEM	6.000
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000