

WYKAZ ZADAŃ

ZADANIE	Tytuł zadania	komórka organiz., której dot. przetarg	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	Ilość m2 pow. ścian przezn. do dociepl. - wg koszt. inwest.	Grubość docieplenia	Opis robót	Ogólny zakres robót remontowych oraz termomodernizacyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8
OSIEDLE PIASTOWSKIE (A2)							
30	Marulewska 25	A2	kwiecień-czerwiec 2025r.	-	-	Remont śmietnika montaż oświetlenia - lampy solarne	Zakres robót remontowych obejmuje: Malowanie elewacji tzn. drobne naprawy tynku, malowanie ścian i sufitów wewnątrz osłony z naprawą tynków, montaż oświetlenia zewnętrznego przy wejściu- lampa solarna, zgodnie z załączonym przedmiarem.
31	Marulewska 17	A2	kwiecień-czerwiec 2025r.	-	-	Remont śmietnika montaż oświetlenia - lampy solarne	Zakres robót remontowych obejmuje: Malowanie elewacji tzn. drobne naprawy tynku, malowanie ścian i sufitów wewnątrz osłony z naprawą tynków, montaż oświetlenia zewnętrznego przy wejściu- lampa solarna, zgodnie z załączonym przedmiarem.
32	Marulewska 13	A2	kwiecień-czerwiec 2025r.	-	-	Remont śmietnika montaż oświetlenia - lampy solarne	Zakres robót remontowych obejmuje: Malowanie elewacji tzn. drobne naprawy tynku, malowanie ścian i sufitów wewnątrz osłony z naprawą tynków, montaż oświetlenia zewnętrznego przy wejściu- lampa solarna, zgodnie z załączonym przedmiarem.
33	Łokietka 16	A2	maj-lipiec 2025r.	-	-	Remont śmietnika montaż oświetlenia - lampy solarne	Zakres robót remontowych obejmuje: Malowanie elewacji tzn. drobne naprawy tynku, malowanie ścian i sufitów wewnątrz osłony z naprawą tynków, montaż oświetlenia zewnętrznego przy wejściu- lampa solarna, zgodnie z załączonym przedmiarem.
34	Łokietka 14	A2	maj-lipiec 2025r.	-	-	Remont śmietnika montaż oświetlenia - lampy solarne	Zakres robót remontowych obejmuje: Malowanie elewacji tzn. drobne naprawy tynku, malowanie ścian i sufitów wewnątrz osłony z naprawą tynków, montaż oświetlenia zewnętrznego przy wejściu- lampa solarna, zgodnie z załączonym przedmiarem.
35	Łokietka 15	A2	maj-lipiec 2025r.	-	-	Remont śmietnika montaż oświetlenia - lampy solarne	Zakres robót remontowych obejmuje: Malowanie elewacji tzn. drobne naprawy tynku, malowanie ścian i sufitów wewnątrz osłony z naprawą tynków, montaż oświetlenia zewnętrznego przy wejściu- lampa solarna, zgodnie z załączonym przedmiarem.
36	Łokietka 13	A2	maj-lipiec 2025r.	-	-	Remont śmietnika montaż oświetlenia - lampy solarne	Zakres robót remontowych obejmuje: Malowanie elewacji tzn. drobne naprawy tynku, malowanie ścian i sufitów wewnątrz osłony z naprawą tynków, montaż oświetlenia zewnętrznego przy wejściu- lampa solarna, zgodnie z załączonym przedmiarem.
37	Mała Rybnicka 15	A2	kwiecień-czerwiec 2025r.	-	-	Remont ogrodzenia	Zakres robót remontowych obejmuje: Montaż, wymiana istniejącego ogrodzenia wzdłuż ściany podłużnej budynku długości ok. 40 mb, zgodnie z załączonym przedmiarem.
1N	Marulewska 21	A2	luty-maj 2025r.	-	-	Remont śmietnika po pożarze	Zakres robót remontowych obejmuje: Remont należy wykonać na podstawie opracowanej opinii technicznej zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz zgodnie z załączonym przedmiarem.
DZIAŁ TECHNICZNY - Inowrocław (ZT)							
48	Krzywoustego 33	ZT	30.06.2025r.	śc. = 9,83	śc. = 15 cm	Wykonanie remontu docieplenia ściany fundamentowej od strony północnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym	Zakres robót obejmuje: Demontaż istniejącej opaski betonowej; wykopy do głębokości ław fundamentowych wykonywane odcinkami; oczyszczenie powierzchni ściany z ewentualnymi uzupełnieniami ubytków; nałożenie izolacji przeciwwilgociowej; przyklejenie płyt styropianowych frezowanych XPS gr. 10 cm; ułożenie folii kubełkowej; wykonanie tynków i powłoki malarskiej cokołu; zasypanie wykopów warstwowo piaskiem z jednoczesnym ich zagęszczaniem; odtworzenie opaski betonowej, uszczelnienie połączeń przewodów kanalizacji deszczowej; prace porządkowe, zgodnie z załączonym przedmiarem.
49	Krzywoustego 10	ZT	30.06.2025r.	śc. = 9,83	śc. = 15 cm	Wykonanie remontu docieplenia ściany fundamentowej od strony północnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym.	Zakres robót obejmuje: Demontaż istniejącej opaski betonowej i fragmentu chodnika; wykopy do głębokości ław fundamentowych wykonywane odcinkami; oczyszczenie powierzchni ściany z ewentualnymi uzupełnieniami ubytków; nałożenie izolacji przeciwwilgociowej; przyklejenie płyt styropianowych frezowanych XPS gr.10 cm; ułożenie folii kubełkowej; wykonanie tynków i powłoki malarskiej cokołu; zasypanie wykopów warstwowo piaskiem z jednoczesnym ich zagęszczaniem; uszczelnienie połączeń przewodów kanalizacji deszczowej; odtworzenie opaski betonowej i fragmentu chodnika; prace porządkowe, zgodnie z załączonym przedmiarem.