

I UZUPEŁNIENIE - ZADANIE 2 - SIKORSKIEGO 27

Sikorskiego 27 plac pod osłonę śmietnikową.kst

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenie terenu 4x6,5 pod osłonę śmietnikową					
1.	KNNR 1 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 4*6,5*0,12	m ³		
			m ³	3,120	
				RAZEM	3,120
2.	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km 4*6,5*0,12	m ³		
			m ³	3,120	
				RAZEM	3,120
3.	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowe 0,2*21*0,20	m ³		
			m ³	0,840	
				RAZEM	0,840
4.	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (2*4)+(2*6,5)	m		
			m	21,000	
				RAZEM	21,000
5.	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 4*6,5	m ²		
			m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
6.	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4*6,5	m ²		
			m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
7.	KNR 2-31 1408-01	Ręczne zwirowanie nawierzchni 4*6,5	m ²		
			m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
8.	analiza indywidualna	Oplata środowiskowa za utylizację gruzu oraz nadmiaru ziemi na Wysypisku Miejskim. 4*6,5*0,10	m ³		
			m ³	2,600	
				RAZEM	2,600