

FORMULARZ CENOWY

ZAKRES RZECZOWY - SKWER W PAKOŚCI

PAKOŚĆ

DZIAŁ TECHNICZNY (ZT)

Lp.	Opis robót	ilość	jednostka	cena jednostkowa	wartość zł netto
1	2	3	4	5	6
MATERIAŁ+Transport					
1. Nasadzenia					
1.1.	Wiąz "Camperdownii", wys. 250-300	2	szt.		
1.2.	Irga szwedzka "Coral Beauty", wys.10 -20	196	szt.		
1.3.	Hortensja b. 'Limelight' PBR, wys. 20-60	38	szt.		
1.4.	Rozplenica japońska 'Hameln'	42	szt.		
1.5.	Lawenda wąskolistna 'Hidcote' wys. 20-30	28	szt.		
1.6.	Hosta 'Blue Mouse Ears' w odm. C2	26	szt.		
1.7.	Hakonechloa w odm. C2	7	szt.		
2. Mała architektura					
2.1.	Ławka Scandik	5	szt.		
2.2.	Kosz Scandik	1	szt.		
2.3.	Kosz Canis	1	szt.		
3. Nawierzchnia/podłoże					
3.1.	Kostka brukowa - K-23 starobruk, antracyt lub Ritano, sombra, gr. 6 cm	80	m2		
3.2.	Palisada półokrągła fi 11x30, antracyt	955	szt.		
3.3.	Obrzeże 6x20x100, antracyt	36	m		
3.4.	Beton B-10	4,5	m3		
3.5.	Piasek do zamulenia	1	wyw.		
3.6.	Podsypka B-5	2	m3		
3.7.	Kora worek 80l	40	szt.		
3.8.	Kamień- żwir 8-16 mm - 75m2	4	t		
3.9.	Agrowłóknina	130	m2		
3.10.	Ziemia urodzajna (przesiany humus)	10	m3		
4.	Lampa solarna - najazdowa gruntowa 8 LED	7	szt.		
ROBOCIZNA					
1.	Posadzenie roślin	339	szt.		
2.	Montaż ławek	5	szt.		
3.	Montaż koszy na śmieci i odchody	2	szt.		
4.	Montaż lamp solarnych najazdowych	7	szt.		
5.	Przygotowanie i niwelacja podłoża	80	m2		
6.	Ułożenie kostki betonowej	80	m2		
7.	Rozplantowanie ziemi, otoczaka, ułożenie kory i agrowłókniny	250	m2		
8.	Osadzenie obrzeży 6x20x100	36	m		
9.	Osadzenie palisady fi 11 x 30 cm	955	szt.		
				SUMA NETTO	
				VAT	

RAZEM BRUTTO

kwotę z wierszy RAZEM BRUTTO należy przenieść do druku OFERTY CENOWEJ

data

.....
podpis/y osób reprezentujących Wykonawcę