

Przedmiar robót

Obiekt	Utwardzenie terenu na potrzeby drogi pożarowej dla budynków zlokalizowanych w Inowrocławiu przy ul. Al. Okrężna 80 i ul. Al. Okrężna 82
Rodzaj robót	Ogłobudowlane
Branża	Budowlana
Kod CPV	45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Lokalizacja	ul. Al. Okrężna 80 i ul. Al. Okrężna 82
Zamawiający	Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu, al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław
Biuro kosztorysowe	Projekt Horyzont Jakub Przybylski, Orłowo 126, 88-100 Inowrocław tel. 721-747-478

Sporządził inż. Jakub Przybylski

Inowrocław, 10 lipca 2025 r.

Tabela przedmiaru robót

Utwardzenie terenu na potrzeby drogi pożarowej dla budynków zlokalizowanych w Inowrocławiu przy ul. Al. Okrężna 80 i ul. Al. Okrężna 82

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Roboty nawierzchniowe		
1	KNR 2-31 0811/01	Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych	m2	3
2	KNR 2-31 0807/01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	8
3	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	27
4	KNR 2-31 0803/04 (dopłata 5x)	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm	m2	27
5	KNR 2-31 0802/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	38
6	KNR 2-31 0802/08 (dopłata 5x)	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm	m2	38
7	KNR 2-31 0813/01	Rozebranie krawężników betonowych	m	8
8	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży	m	18
9	KNR 2-21 0111/03	Ścinanie drzew miękkich	szt	4
10	KNR 2-21 0110/03	Karczowanie drzew miękkich	szt	4
11	KNR 2-21 0106/10	Wykopanie przesadzarką starszych drzew w celu przesadzenia bez zabiegów agrotechnicznych przy bryle korzeni o średnicy 1,8m	szt	1
12	KNR 2-01 0109/01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych - krzewy	ha	0,007
13	Kalkulacja indywidualna	Relokacja placu zabaw i piaskownicy	kpl	1
14	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	475
15	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 6,8x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	475
16	KNR 2-01 0211/07	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	256,5
17	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	256,5
18	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m2	475
19	KNR 2-31 0401/03	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	251
20	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki - Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,65
21	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	243
22	KNR 2-31 0403/06	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce piaskowej	m	8
23	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	473
24	KNR 2-31 0104/02 (dopłata 10x)	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	473
25	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	475
26	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 7x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	38
27	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 10x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	437
28	KNR 2-31 0105/05	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	475
29	KNR 2-31 0105/06	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	475

Tabela przedmiaru robót

Utwardzenie terenu na potrzeby drogi pożarowej dla budynków zlokalizowanych w Inowrocławiu przy ul. Al. Okrężna 80 i ul. Al. Okrężna 82

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	38
31	KNR 9-11 0102/01	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5cm z wypełnieniem komór ziemią urodzajną (humusem)	m2	437
32	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie z przrzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim	m3	3,15
33	KNR 2-21 0401/01	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	63
34	KNR 2-31 0702/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2
35	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków	szt	2

Spis działów przedmiaru robót

Utwardzenie terenu na potrzeby drogi pożarowej dla budynków zlokalizowanych w Inowrocławiu przy ul. Al. Okrężna 80 i ul. Al. Okrężna 82

Nr	Opis
1	Roboty nawierzchniowe