

WYKAZ ZADAŃ

ZADANIE	Tytuł zadania	kodyfikacja organiz. i koszt. dot. przetarg	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	ZAKRES RZECZOWY			
				Opis robót	Ogólny zakres robót instalacyjnych	RODZAJ KOSZTORYSU (szczegółowy lub uproszczony)	UWAGI
1	2	3	4	5	6		
Osiedle Nowe i Toruńskie (A1)							
1	Armii Krajowej 2	A1	31.05.2025r.	Remont pionów wodno - kanalizacyjnych nr 5 i 6 w II kl.sch (ZW, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje : Remont pionów instalacji wod-kan. ZW, kanalizacja:rozkucie szachtów instalacyjnych,demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys szczegółowy	
2	Armii Krajowej 4	A1	31.05.2025r.	Remont pionów wodno - kanalizacyjnych nr 4,5,6 w II kl.sch (ZW, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje : Remont pionów instalacji wod-kan. ZW, kanalizacja:rozkucie szachtów instalacyjnych,demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys szczegółowy	
3	Narutowicza 66	A1	31.05.2025r.	Remont pionów wodno - kanalizacyjnych w IV kl.sch (ZW, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje : Remont pionów instalacji wod-kan. (ZW, kanalizacja):rozkucie szachtów instalacyjnych, przebiecie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, rurociągów, zaworów przelotowych, wodomierzy, podejście odpływowych, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, podejście odpływowych, montaż zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys szczegółowy	
4	Daszyńskiego 27	A1	31.05.2025r.	Remont pionów wodno - kanalizacyjnych w II kl.sch (ZW, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje : Remont pionów instalacji wod-kan. (ZW, kanalizacja):rozkucie szachtów instalacyjnych, przebiecie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, rurociągów, zaworów przelotowych, wodomierzy, podejście odpływowych, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, podejście odpływowych, montaż zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys szczegółowy	
5	Wawrzyniaka 20	A1	31.05.2025r.	Remont pionów wod - kan (CW,ZW, cyrkulacja, kanalizacja) w III kl.sch (1 pion łazienkowy + 1 pion kuchenny)	Zakres robót obejmuje : Remont pionów instalacji wod-kan. ZW,CW,cyrkulacja:rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys szczegółowy	
6	Al. Okrężna 81	A1	31.05.2025r.	Remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych zgodnie z projektem - II etap w kl.sch. IV - V	Zakres robót obejmuje : Demontaż osprzętu oraz opraw oświetleniowych, demontaż licznikowenergi,bruzdowanie, ułożenie okablowania zasilania mieszkań i pomieszczeń, montaż nowych opraw oświetleniowych oraz AW i EW, montaż rozdzielni oraz przysięki PWP, montaż rozdzielni GTR, GTA, montaż rozdzielni DFX, okablowania WLZ, montaż nowych rozdzielni z tablicami licznikowymi, przeniesienie liczników z mieszkań do rozdzielni w miejscu wskazanym przez gestora sieci, przygotowanie oraz zgłoszenie do opłombowania zabezpieczeń i liczników po stronie Wykonawcy. Zaprawianie bruzd, naprawa ścian, prace malarskie i wykończeniowe, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys szczegółowy	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z przynależnością do właściwej Izby PIIB.
7	Al. Okrężna 83	A1	31.05.2025r.	Remont poziomu ZW i kanalizacji w piwnicy w kl.sch I-II wraz z podejściami pod pion mieszkalne i odpływami do studni na zewnątrz	Zakres robót obejmuje : Remont poziomu ZW i kanalizacji: demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, rozkucie posadzki, zabetonowanie posadzek po wymianie instalacji sanitarnej prace ziemne, przywrócenie terenu zewnętrznego do stanu pierwotnego, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys szczegółowy	
8	Jacowska 17	A1	31.05.2025r.	Remont pionów mieszkalnych (ZW, kanalizacja) w kl.sch VI - VII)	Zakres robót obejmuje : Remont pionów mieszkalnych w zakresie: demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, rozkucie posadzki, zabetonowanie posadzek po wymianie instalacji sanitarnej prace ziemne, przywrócenie terenu zewnętrznego do stanu pierwotnego, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys szczegółowy	
9	Jacowska 23	A1	31.05.2025r.	Remont pionów mieszkalnych (ZW, kanalizacja) w kl.sch VI,VII,VIII)	Zakres robót obejmuje : Remont pionów mieszkalnych w zakresie: demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, rozkucie posadzki, zabetonowanie posadzek po wymianie instalacji sanitarnej prace ziemne, przywrócenie terenu zewnętrznego do stanu pierwotnego, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys szczegółowy	
10	Chociszewskiego 7	A1	31.05.2025r.	Remont pionów mieszkalnych (ZW, kanalizacja) w kl.sch I)	Zakres robót obejmuje : Remont pionów mieszkalnych w zakresie: demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, rozkucie posadzki, zabetonowanie posadzek po wymianie instalacji sanitarnej prace ziemne, przywrócenie terenu zewnętrznego do stanu pierwotnego, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys szczegółowy	
11	Marii Cure- Skłodowskiej 13	A1	31.05.2025r.	Remont pionów mieszkalnych wodno - kanalizacyjnych w I kl.sch (ZW, kanalizacja). Remont poziomu wodno - kanalizacyjnego w piwnicy w kl.sch II - VI wraz z odpływami do studni na zewnątrz i podejściami pod pion mieszkalne	Zakres robót obejmuje : Remont pionów instalacji wod-kan. ZW, kanalizacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych; Remont poziomu ZW i kanalizacji: demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, rozkucie posadzki, zabetonowanie posadzek po wymianie instalacji sanitarnej prace ziemne, przywrócenie terenu zewnętrznego do stanu pierwotnego, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys szczegółowy	
12	Al. Okrężna 82	A1	31.05.2025r.	Remont pionów wod - kan (CW,ZW, cyrkulacja, kanalizacja) w II kl.sch (1 pion łazienkowy + 1 pion kuchenny)	Zakres robót obejmuje : Remont pionów instalacji wod-kan. ZW,CW,cyrkulacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys szczegółowy	
13	Al. Okrężna 80	A1	31.05.2025r.	Remont pionów wod - kan (CW,ZW, cyrkulacja, kanalizacja) w I kl.sch (1 pion łazienkowy + 1 pion kuchenny)	Zakres robót obejmuje : Remont pionów instalacji wod-kan. ZW,CW,cyrkulacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys szczegółowy	
14	Świętokrzyska 64	A1	31.05.2025r.	Remont pionów wod - kan w I kl.sch. dia nr m. 1,5,9,13,17 oraz 2,6,10,14,18 (1 pion łazienkowy+1 pion kuchenny)	Zakres robót obejmuje : Remont pionów CW, ZW, cyrkulacji i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys szczegółowy	
15	Al.M.Kopernika 3	A1	31.12.2024r.	Modernizacja instalacji hydrantowej. Zasilanie budynku w wodę poaż	Zakres robót obejmuje : Demontaż rurociągu oraz szafek suchego pionu, wykonanie nowego rurociągu ze stali ocynkowanej, montaż zaworów w odpowiedniej ilości, szafek hydrantowych na każdej kondygnacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz uzeminiającej, montaż osprzętu oraz armatury do obsługi instalacji poaż, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem. Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający wymaga oświadczenia Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem i przepisami poaż.	kosztorys szczegółowy	
16	Al.M.Kopernika 5	A1	31.12.2024r.	Modernizacja instalacji hydrantowej. Zasilanie budynku w wodę poaż	Zakres robót obejmuje : Demontaż rurociągu oraz szafek suchego pionu, wykonanie nowego rurociągu ze stali ocynkowanej, montaż zaworów w odpowiedniej ilości, szafek hydrantowych na każdej kondygnacji, wykonanie instalacji elektrycznej oraz uzeminiającej, montaż osprzętu oraz armatury do obsługi instalacji poaż, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem. Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający wymaga oświadczenia Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem i przepisami poaż.	kosztorys szczegółowy	
Osiedle Piastowskie (A2)							
17	Krzywoustego 33A	A2	grudzień 2024r.	Wymiana instalacji wod-kan- I etap	Zakres robót obejmuje : Wymiana pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej wraz z armaturą oraz wymiana kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami odpływowymi pod urządzenia sanitarne w mieszkaniu. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wymiana przyłacza kanalizacji sanitarnej z budynku. Prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem. Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.	kosztorys szczegółowy	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, gazowych, wodociągowych wraz z przynależnością do właściwej Izby PIIB.
18	Krzywoustego 33	A2	grudzień 2024r.	Wymiana instalacji wod-kan- I etap	Zakres robót obejmuje : Wymiana pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej wraz z armaturą oraz wymiana kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami odpływowymi pod urządzenia sanitarne w mieszkaniu. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wymiana przyłacza kanalizacji sanitarnej z budynku. Prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem. Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.	kosztorys szczegółowy	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, gazowych, wodociągowych wraz z przynależnością do właściwej Izby PIIB.
19	Długa 44A	A2	październik 2024r.	Remont instalacji odgrumowej	Zakres robót obejmuje: Wymiana przewodów instalacji poziomej i pionowej , montaż uziomów poziomych w wykopie , pograżenie uziomów w gruncie .Montaż złączy kontrolnych, iglic typ IO , uchwyty, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem. Inwestor posiada PT.	kosztorys szczegółowy	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z przynależnością do właściwej Izby PIIB.

20	Długa 22A	A2	październik 2024r.	Remont instalacji odgrzewowej	Zakres robót obejmuje: Wymiana przewodów instalacji poziomej i pionowej, montaż uzimów poziomych w wykopie, pograżenie uzimów w gruncie. Montaż złączy kontrolnych, iglic typ IO, uchwyty, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem. Inwestor posiada PT.	kosztorys szczegółowy	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z przynależnością do właściwej Izby PIIB.
Osiedla Rejonowe (A3)							
Janikowo							
21	Dworcowa 13	A3	31.05.2025r.	Remont pionów w instalacji wod.-kan. I i II kl.	Zakres robót obejmuje: Remont pionów mieszkalnych cw.zw cyrkulacja i kanalizacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów, wodomierzy, demontaż rurociągu instalacji wodnej i kanalizacyjnej, montaż nowego rurociągu instalacji wodnej z tworzywa sztucznego PP, montaż otulin z pianki poliuretanowej, montaż instalacji kanalizacyjnej PCV, wykonanie nowych podejść do wodomierzy, montaż nowych zaworów odcinających i pon owiny montaż istniejących wodomierzy, zabudowa szachtów instalacyjnych z płyty G-K lub zamurowanie w zależności od potrzeby, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem. Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.	kosztorys szczegółowy	
22	Ogrodowa 16	A3	31.05.2025r.	Remont pionów instalacji wod.-kan. I kl. - nr. m - 1,3,5,7,9 oraz II kl. nr m. - 15,17,19 - kontynuacja	Zakres robót obejmuje: Remont pionów mieszkalnych cw.zw cyrkulacja i kanalizacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów, wodomierzy, demontaż rurociągu instalacji wodnej i kanalizacyjnej, montaż nowego rurociągu instalacji wodnej z tworzywa sztucznego PP, montaż otulin z pianki poliuretanowej, montaż instalacji kanalizacyjnej PCV, wykonanie nowych podejść do wodomierzy, montaż nowych zaworów odcinających i pon owiny montaż istniejących wodomierzy, zabudowa szachtów instalacyjnych z płyty G-K lub zamurowanie w zależności od potrzeby, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem. Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.	kosztorys szczegółowy	
23	Ogrodowa 18	A3	31.05.2025r.	Remont poziomu instalacji wodnej zw, cw, i cyrkulacja I - III kl.	Zakres robót obejmuje: Remont poziomu instalacji zw, cw i cyrkulacji, demontaż instalacji wodnej, demontaż zaworów podpiwnych, demontaż wodomierzy, montaż nowej instalacji z tworzywa sztucznego PP, motaż zaworów podpiwnych, otulin z pianki poliuretanowej, wykonanie instalacji wyrównawczych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem. Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.	kosztorys szczegółowy	
24	Wilkońskiego 5	A3	31.12.2024r.	Remont pionów 2 szt. łazienkowy i kuchenny (I kl nr.m. 1-10)	Zakres robót obejmuje: Remont pionów mieszkalnych cw.zw cyrkulacja i kanalizacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów, wodomierzy, demontaż rurociągu instalacji wodnej i kanalizacyjnej, montaż nowego rurociągu instalacji wodnej z tworzywa sztucznego PP, montaż otulin z pianki poliuretanowej, montaż instalacji kanalizacyjnej PCV, wykonanie nowych podejść do wodomierzy, montaż nowych zaworów odcinających i pon owiny montaż istniejących wodomierzy, zabudowa szachtów instalacyjnych z płyty G-K lub zamurowanie w zależności od potrzeby, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys szczegółowy	
25	Sportowa 3	A3	31.12.2024r.	Remont pionu wod.-kan. w I kl. schodowej zw, cw, cyrkulacja i kanalizacja (Nr m. 2,4, 6, 8, 10)	Zakres robót obejmuje: Remont pionów mieszkalnych cw.zw cyrkulacja i kanalizacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów, wodomierzy, demontaż rurociągu instalacji wodnej i kanalizacyjnej, montaż nowego rurociągu instalacji wodnej z tworzywa sztucznego PP, montaż otulin z pianki poliuretanowej, montaż instalacji kanalizacyjnej PCV, wykonanie nowych podejść do wodomierzy, montaż nowych zaworów odcinających i pon owiny montaż istniejących wodomierzy, zabudowa szachtów instalacyjnych z płyty G-K lub zamurowanie w zależności od potrzeby, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem. Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.	kosztorys szczegółowy	
Kruszwica							
26	Kujawska 5	A3	31.05.2025r.	Remont poziomu wodociągowego zw w piwnicy kl. I, III i IV - kontynuacja robót	Zakres robót obejmuje: Remont poziomu instalacji zw, cw i cyrkulacji, demontaż instalacji wodnej, demontaż zaworów podpiwnych, demontaż wodomierzy, montaż nowej instalacji z tworzywa sztucznego PP, motaż zaworów podpiwnych, montaż otulin z pianki poliuretanowej (kl. I, II, III i IV), wykonanie instalacji wyrównawczych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem. Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.	kosztorys szczegółowy	
Osiedle Wiejskie							
27	Duśk 6 A	A3	31.12.2024r.	Remont instalacji elektrycznej w piwnicy kl. I i II	Zakres robót obejmuje: Remont instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, rozłożenie instalacji, demontaż opraw oświetleniowych i włączników, montaż nowych opraw oświetleniowych i włączników, wymiana tablic bezpiecznikowych i pomiaru elektryczne, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem. Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.	kosztorys szczegółowy	
Osiedle Rąbin (A4)							
28	Szarych Szeregów 23	A4	31.05.2025r.	Remont pionów wodno - kanalizacyjnych 1 szt w III-IV kl.sch. (CW,ZW, cyrkulacja, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje: Remont pionów instalacji wod-kan. CW, ZW, cyrkulacja, kanalizacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys uproszczony	
29	Gruszczynskiego 2	A4	31.05.2025r.	Remont pionów wodno - kanalizacyjnych 2 szt w II kl.sch. (CW,ZW, cyrkulacja, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje: Remont pionów CW, ZW, cyrkulacji i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys uproszczony	
30	Cymśa 12	A4	31.05.2025r.	Remont domofonów w kl.sch I-III 30 mieszkań	Zakres robót obejmuje: Remont domofonów - wymiana centrali domofonowej wraz z osprzętem na cyfrową, Wymiana Unifonów w mieszkaniach na cyfrowe, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys uproszczony	
31	59 Pułku Piechoty 1	A4	31.05.2025r.	Remont pionów wodno - kanalizacyjnych 2 szt w III - IV kl.sch. (CW,ZW, cyrkulacja, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje: Remont pionów instalacji wod-kan. ZW, CW, cyrkulacja, kanalizacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys uproszczony	
32	59 Pułku Piechoty 5	A4	31.05.2025r.	Remont pionów wodno - kanalizacyjnych 3 szt w III - IV kl.sch. (CW,ZW, cyrkulacja, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje: Remont pionów instalacji wod-kan. ZW, CW, cyrkulacja, kanalizacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys uproszczony	
33	800-lecia Inowrocławia 16	A4	31.05.2025r.	Remont pionów wodno - kanalizacyjnych 2 szt w III - IV kl.sch. (CW,ZW, cyrkulacja, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje: Remont pionów instalacji wod-kan. CW, ZW, cyrkulacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys uproszczony	
34	E. Plater 8	A4	31.05.2025r.	Remont pionów wodno - kanalizacyjnych 1 szt w III kl.sch. (CW,ZW, cyrkulacja, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje: Remont pionów instalacji wod-kan. ZW, CW, cyrkulacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys uproszczony	
35	Jaworskiej 4	A4	31.05.2025r.	Remont pionów wodno - kanalizacyjnych 1 szt w I - II kl.sch. (CW,ZW, cyrkulacja, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje: Remont pionów instalacji wod-kan. ZW, CW, cyrkulacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys uproszczony	
36	Jaworskiej 14	A4	31.05.2025r.	Remont pionów wodno - kanalizacyjnych 2 szt w I - III kl.sch. (CW,ZW, cyrkulacja, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje: Remont pionów instalacji wod-kan. ZW, CW, cyrkulacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys uproszczony	
37	Kielbasiewicza 4	A4	31.05.2025r.	Remont pionów wodno - kanalizacyjnych 2 szt w III - IV kl.sch. (CW,ZW, cyrkulacja, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje: Remont pionów instalacji wod-kan. ZW, CW, cyrkulacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys uproszczony	
38	Szarych Szeregów 19	A4	31.05.2025r.	Remont pionów wodno - kanalizacyjnych 1 szt w IV - V kl.sch. nr m. 37,39,41,43,45 (CW,ZW, cyrkulacja, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje: Remont pionów instalacji wod-kan. ZW, CW, cyrkulacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys uproszczony	
39	Szarych Szeregów 13	A4	31.05.2025r.	Remont pionów wodno - kanalizacyjnych 2 szt w IV - V kl.sch. (CW,ZW, cyrkulacja, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje: Remont pionów instalacji wod-kan. ZW, CW, cyrkulacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obiarem.	kosztorys uproszczony	

40	Wojska Polskiego 27	A4	31.05.2025r.	Remont pionów wodno - kanalizacyjnych 1 szt pionu łazienkowego w I kl.sch. (CW,ZW, cyrkulacja, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje :Remont pionów instalacji wod-kan. ZW,CW,cyrkulacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.	kosztorys uproszczony	
41	Szarych Szeregów 12	A4	31.05.2025r.	Remont pionów wodno - kanalizacyjnych 1 szt pionu łazienkowego od nr m 11 w I kl.sch. (CW,ZW, cyrkulacja, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje :Remont pionów instalacji wod-kan. ZW,CW,cyrkulacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.	kosztorys uproszczony	
42	Wojska Polskiego 13	A4	31.05.2025r.	Remont inst. wod - kan w I kl.sch od nr m 8 - 1 szt. pionu łazienkowego	Zakres robót obejmuje :Remont pionów instalacji wod-kan. ZW,CW,cyrkulacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.	kosztorys uproszczony	
43	Wojska Polskiego 13	A4	31.05.2025r.	Remont inst. wod - kan w II kl.sch od nr m 43 - 1 szt. pionu łazienkowego	Zakres robót obejmuje :Remont pionów instalacji wod-kan. ZW,CW,cyrkulacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejście pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.	kosztorys uproszczony	
Osiedle Rabin (A5)							
44	Niepodległości 18	A5	31.03.2025r.	wymiana pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymiana w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uzziemnienie pionów wod-kan, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.	kosztorys uproszczony	
45	Krzywińskiego 14	A5	31.03.2025r.	rozpoczęcie wymiany pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymiana w mieszkaniach 4 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, konserwacja inst. gazowej (malowanie), uzziemnienie pionów wod-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.	kosztorys uproszczony	
46	Krzywińskiego 9	A5	31.03.2025r.	Kontynuacja wymiany pionów wod. -kan. i poziomów wodnych	Zakres robót obejmuje : Wymiana w mieszkaniach 2 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, wykonanie zabezpieczenia p-poż pionów kanalizacyjnych, uzziemnienie pionów wod-kan, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.	kosztorys uproszczony	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych wraz z przynależnością do właściwej Izby PIIB.
47	Kleeberga 3	A5	31.03.2025r.	Rozpoczęcie wymiany pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymiana w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uzziemnienie pionów wod-kan, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.	kosztorys uproszczony	
48	Kusocińskiego 4	A5	31.03.2025r.	Przebudowa instalacji wodociągowej zapewniająca pobór wody do celów pożarowych	Zakres robót obejmuje: Przebudowa instalacji wodociągowej zapewniająca pobór wody do celów pożarowych, częściowy demontaż instalacji suchych pionów hydrantowych, montaż nawodnionych pionów fi 80 z dwoma zaworami hydrantowymi na poziomie piwnicy i ostatniej kondygnacji oraz po jednym zaworze hydrantowym 52 na każdej kondygnacji. Zabezpieczenie pożarowe przebieg stropów, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.	kosztorys uproszczony	
49	Kusocińskiego 19 (1 - 40)	A5	31.03.2025r.	Kontynuacja wymiany pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymiana w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uzziemnienie pionów wod-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.	kosztorys uproszczony	
50	Niepodległości 14	A5	31.03.2025r.	Kontynuacja wymiany pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymiana w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, konserwacja inst. gazowej (malowanie), uzziemnienie pionów wod-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.	kosztorys uproszczony	
51	Niepodległości 30	A5	31.03.2025r.	Przebudowa instalacji wodociągowej zapewniająca pobór wody do celów pożarowych	Zakres robót obejmuje : Przebudowa instalacji wodociągowej zapewniająca pobór wody do celów pożarowych, częściowy demontaż instalacji suchych pionów hydrantowych, montaż nawodnionych pionów fi 80 z dwoma zaworami hydrantowymi na poziomie piwnicy i ostatniej kondygnacji oraz po jednym zaworze hydrantowym 52 na każdej kondygnacji. Zabezpieczenie pożarowe przebieg stropów, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.	kosztorys uproszczony	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych wraz z przynależnością do właściwej Izby PIIB.
52	Niepodległości 32	A5	31.03.2025r.	Kontynuacja wymiany pionów wodokanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje : Wymiana w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uzziemnienie pionów wod-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.	kosztorys uproszczony	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych wraz z przynależnością do właściwej Izby PIIB.
53	Niepodległości 42	A5	31.03.2025r.	Kontynuacja wymiany pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymiana w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uzziemnienie pionów wod-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.	kosztorys uproszczony	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych wraz z przynależnością do właściwej Izby PIIB.
54	Niepodległości 76	A5	31.03.2025r.	Kontynuacja wymiany pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymiana w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, konserwacja inst. gazowej (malowanie), uzziemnienie pionów wod-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.	kosztorys uproszczony	
55	Niepodległości 88	A5	31.03.2025r.	kontynuacja wymiany pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymiana w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, konserwacja inst. gazowej (malowanie), uzziemnienie pionów wod-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.	kosztorys uproszczony	
56	Niepodległości 90	A5	31.03.2025r.	Wymiana pionów wodnych	Zakres robót obejmuje : Wymiana w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, konserwacja inst. gazowej (malowanie), uzziemnienie pionów wod-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.	kosztorys uproszczony	
57	Wachowiaka 5	A5	31.03.2025r.	Kontynuacja wymiany pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymiana w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uzziemnienie pionów wod-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.	kosztorys uproszczony	
58	Wachowiaka 6	A5	31.03.2025r.	Przebudowa instalacji wodociągowej zapewniająca pobór wody do celów pożarowych	Zakres robót obejmuje : Przebudowa instalacji wodociągowej zapewniająca pobór wody do celów pożarowych, częściowy demontaż instalacji suchych pionów hydrantowych, montaż nawodnionych pionów fi 80 z dwoma zaworami hydrantowymi na poziomie piwnicy i ostatniej kondygnacji oraz po jednym zaworze hydrantowym 52 na każdej kondygnacji. Zabezpieczenie pożarowe przebieg stropów, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.	kosztorys uproszczony	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych wraz z przynależnością do właściwej Izby PIIB.
59	Wachowiaka 7	A5	31.03.2025r.	Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych	Zakres robót obejmuje : Wymiana w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uzziemnienie pionów wod-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.	kosztorys uproszczony	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych wraz z przynależnością do właściwej Izby PIIB.
60	Wachowiaka 8	A5	31.03.2025r.	Kontynuacja wymiany pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymiana w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uzziemnienie pionów wod-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem. Wykonanie projektu powykonawczego.	kosztorys uproszczony	
61	Wojska Polskiego 11	A5	31.03.2025r.	Wymiana pionu wodnego	Zakres robót obejmuje : Wymiana w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymiana armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, wykonanie zabezpieczenia p-poż pionów kanalizacyjnych, uzziemnienie pionów wod-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.	kosztorys uproszczony	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych wraz z przynależnością do właściwej Izby PIIB.
DZIAŁ TECHNICZNY (ZT)							

62	Al. Mikołaja Kopernika 7 (budynek administracyjno-usługowy)	ZT	do 15.09.2024r. (rozpoczęcie robót po zakończeniu sezonu grzewczego, zakończenie robót przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego)	Wymiana zaworów i głowic termostatycznych	Zakres robót obejmuje : m.in. spuszczenie wody z instalacji c.o., demontaż istn. zaworów grzejnikowych wraz z głowicami termostatycznymi przy grzejnikach, dostawę i montaż zaworów termostatycznych, dostawę i montaż głowic termostatycznych, napełnienie instalacji wodą uzdatnioną, wykonanie prób szczelności na gorąco bez regulacji instalacji c.o., wykonanie próby szczelności z dokonaniem regulacji instalacji c.o., ustawieniem nastaw na zaworach, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, brak dok.technicznej, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem.	kosztorys uproszczony	
63	Inowrocław, ul. Marulewska 7 (pawilon handlowo-usługowy)	ZT	do 15.09.2024r. (rozpoczęcie robót po zakończeniu sezonu grzewczego, zakończenie robót przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego)	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją wody zimnej-II ETAP (część niska) wg opracowanego P.T.	Zakres robót obejmuje : m.in. demontaż istn. instalacji c.o. i wody zimnej, montaż nowej inst. c.o. i wody zimnej, montaż grzejników wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi, wykonanie wstawek pod ciepłomierze bez dostawy urządzeń pomiarowych -ciepłomierzy, montaż armatury odcinającej, odpowietrzającej, odwodnieniowej, montaż armatury regulacyjnej, tj. zaworów równoważąco-regulacyjnych i regulat. różnicy ciśnień-miejsce montażu wg. dok. techn. (część wysoka z Przydomkiem i niską pawilonu), wykonanie prób szczelności, płukania, napełnienia, regulacji instalacji c.o., montaż wodomierzy w lokach użytkowych wraz z remontem głównego zestawu wodomierzowego, montaż izolacji termicznej na przewodach instalacji c.o. i w.z., wykonanie prób szczelności w.z., płukania instalacji w.z., badania jakości wody zimnej, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów, wykonanie robót budowlanych: zamurowanie, otynkowanie, malowanie, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem, opisem robót, dok.techn. z uwzględnieniem zmian w zakresie rozwiązań materiałowych naniesionych przez Projektanta. Dok. techn. w wersji papierowej pozostaje do wglądu u Zamawiającego. Uwaga: złom i ekwiwalent pieniężny za złom stanowi własność Sp-ni.	kosztorys uproszczony	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych wraz z przynależnością do właściwej Izby PIIIB.
64	Inowrocław, ul. Lokietka 29 (pawilon handlowo-usługowy)	ZT	do 15.09.2024r. (rozpoczęcie robót po zakończeniu sezonu grzewczego, zakończenie robót przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego)	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami- wg opracowanego P.T.	Zakres robót obejmuje m.in.: demontaż istn. instalacji c.o., montaż nowej inst. c.o., montaż grzejników wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi, wykonanie wstawek pod ciepłomierze bez dostawy urządzeń pomiarowych - ciepłomierzy, montaż armatury odcinającej, odpowietrzającej, odwodnieniowej, montaż armatury regulacyjnej, tj. zaworów równoważąco-regulacyjnych i regulat. różnicy ciśnień, wykonanie prób szczelności, płukania, napełnienia, regulacji instalacji c.o., montaż izolacji termicznej na przewodach instalacji c.o., wykonanie robót budowlanych: zamurowanie, otynkowanie, malowanie, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem, opisem robót, dok.techn. z uwzględnieniem zmian w zakresie rozwiązań materiałowych naniesionych przez Projektanta. Dok. techn. w wersji papierowej pozostaje do wglądu u Zamawiającego Uwaga: złom i ekwiwalent pieniężny za złom stanowi własność Sp-ni.	kosztorys uproszczony	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych wraz z przynależnością do właściwej Izby PIIIB.
Kruszwica							
65	Wiejska 45 A (pawilon)	ZT	od daty podpisania umowy do 15.10.2024r.	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku usługowego	Zakres robót obejmuje : rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, roboty ziemne, wykonanie przyłącza wodociągowego o śr. DN 32mm, montaż nawierтки o śr. 150/32mm wraz z montażem zasuwki typu E, montaż zestawu wodomierza głównego w pom. magazynowym w szalce natynkowej, badania próby szczelności przyłącza wodoc., badania jakości wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym wody, opracowanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, odwzorzenie terenu do stanu pierwotnego - zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.	kosztorys uproszczony	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych wraz z przynależnością do właściwej Izby PIIIB.