

WADIUM

ZADANIE	Tytuł zadania	komórka organiz., której dot. przetarg	WYSOKOŚĆ WADIUM
1	2	3	4
INOWROCLAW			
OSIEDLE NOWE I TORUŃSKIE (A-1)			
1.	ul. Narutowicza 88	A-1	2 000
2.	ul. Sikorskiego 27	A-1	2 000
3.	ul. Dubienka 9	A-1	2 000
4.	ul. Wawrzyniaka 20	A-1	2 000
5.	al. Kopernika 1	A-1	2 000
6.	ul. Jacewska 17	A-1	2 000
7.	ul. Jacewska 23	A-1	5 000
8.	ul. Chociszewskiego 7	A-1	2 000
9.	ul. Chociszewskiego 23	A-1	2 000
10.	al. Okrężna 82	A-1	2 000
11.	al. Okrężna 80	A-1	2 000
12.	ul. Daszyńskiego 23	A-1	2 000
13.	ul. Narutowicza 76	A-1	2 000
OSIEDLE PIASTOWSKIE (A-2)			
14.	ul. Mieszka I 16	A-2	1 000
15.	ul. Łokietka 37A	A-2	1 000
16.	ul. Cegielna 45	A-2	50
17.	ul. Długa 44A	A-2	2 000

18.	ul. Łokietka 16	A-2	2 000
19.	ul. Łokietka 7	A-2	2 000
20.	ul. Łokietka 4	A-2	2 000
21.	ul. Łokietka 15	A-2	5 000
22.	ul. Łokietka 7	A-2	2 000
Osiedla Rejonowe (A-3)			
Janikowo			
23.	ul. Wilkońskiego 10	A-3	2 000
24.	ul. Sportowa 1	A-3	5 000
25.	ul. Sportowa 3	A-3	2 000
Pakość			
26.	ul. Mogileńska 21	A-3	4 800
Gniewkowo			
27.	ul. 700-lecia 22	A-3	1 000
28.	ul. Dreckiego 11	A-3	1 000
Kruszwica			
29.	ul. Kujawska 29	A-3	1 000
30.	ul. Wiejska 42	A-3	2 000
31.	ul. Wiejska 43	A-3	5 000
32.	ul. Kujawska 35	A-3	2 000
Osiedla Wiejskie			
33.	Dulsk 6A	A-3	2 000
34.	Kościelec 11A	A-3	1 000
35.	Tuczno, ul. Bydgoska 17	A-3	1 000
Osiedle Rąbin (A-4)			
36.	ul. Wojska Polskiego 21	A-4	2 000

37.	ul. Szarych Szeregów 16	A-4	2 000
38.	ul. Wojska Polskiego 27	A-4	2 000
39.	ul. Wojska Polskiego 31	A-4	2 000
40.	ul. Wojska Polskiego 23	A-4	2 000
41.	ul. Szarych Szeregów 7A	A-4	2 000
42.	ul. Szarych Szeregów 11	A-4	1 000
43.	ul. Szarych Szeregów 13	A-4	1 000
44.	ul. Wojska Polskiego 39	A-4	1 000
45.	ul. Kielbasiewicza 4	A-4	1 000
46.	ul. Błażka 2	A-4	1 000
47.	ul. E.Plater 3	A-4	2 000
48.	ul. Kielbasiewicza 11	A-4	2 000
49.	ul. Wojska Polskiego 49	A-4	2 000
50.	ul. E. Plater 4	A-4	2 000
51.	ul. G. Jaworskiej 14	A-4	2 000
52.	ul. Gruszczyńskiego 2	A-4	2 000
53.	ul. Gruszczyńskiego 6	A-4	1 000
54.	ul. Gruszczyńskiego 8	A-4	2 000
55.	ul. G. Jaworskiej 3	A-4	2 000
56.	ul. Wojska Polskiego 51	A-4	2 000
57.	ul. P. Cymśa 3	A-4	2 000
58.	ul. E. Plater 8	A-4	1 000
59.	ul. 800-lecia Inowrocławia 3	A-4	2 000
60.	ul. T. Chęsego 4	A-4	5 000
61.	ul. 800-lecia Inowrocławia 16	A-4	2 000

62.	ul. 800-lecia Inowrocławia 14	A-4	2 000
63.	ul. 59 Pułku Piechoty 5	A-4	2 000
64.	ul. 59 Pułku Piechoty 1	A-4	1 000
65.	ul. Błażka 4	A-4	2 000
Osiedle Rąbin (A-5)			
66.	ul. Kleeberga 9	A-5	5 000
67.	ul. Krzywińskiego 14	A-5	5 000
68.	ul. Krzywińskiego 9	A-5	5 100
69.	ul. Kusocińskiego 4	A-5	2 000
70.	ul. Kusocińskiego 19	A-5	2 000
71.	al. Niepodległości 14	A-5	5 100
72.	al. Niepodległości 30	A-5	2 000
73.	al. Niepodległości 32	A-5	2 000
74.	al. Niepodległości 42	A-5	5 000
75.	al. Niepodległości 76	A-5	2 000
76.	al. Niepodległości 84	A-5	2 000
77.	al. Niepodległości 88	A-5	2 000
78.	al. Niepodległości 90	A-5	2 000
79.	ul. Wachowiaka 5	A-5	2 000

80.	ul. Wachowiaka 6	A-5	2 000
81.	ul. Wachowiaka 7	A-5	2 000
82.	ul. Wachowiaka 8	A-5	2 000
83.	ul. Wachowiaka 9	A-5	2 000
84.	ul. Wojska Polskiego 8	A-5	5 000
85.	ul. Wojska Polskiego 11	A-5	2 000
Dział Techniczny (NT)			
86.	ul. Marulewska 7 (pawilon)	NT	12 500
87.	ul. Czarnieckiego 17 (pawilon)	NT	2 000
RAZEM :			203 550

WYKAZ ZADAŃ

ZADANIE	Tytuł zadania	komórka organiz., której dot. przetarg	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	ZAKRES RZECZOWY	
				Opis robót	Ogólny zakres robót instalacyjnych
1	2	3	4	5	6
Osiedle Nowe i Toruńskie (A-1)					
1.	ul. Narutowicza 88	A-1	30.06.2022 r.	Remont instalacji wod.-kan. w I kl. sch. + poziom I-III	Zakres robót obejmuje : remont poziomu z.w.i i kanalizacji, w tym: demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych. Remont pionów z.w. i kanalizacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin wykonanie prób szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
2.	ul. Sikorskiego 27	A-1	31.12.2022 r.	Remont instalacji wod.-kan. w II kl. sch.	Zakres robót obejmuje : remont pionów z.w. i kanaizacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
3.	ul. Dubienka 9	A-1	31.12.2022 r.	Remont poziomu w piwnicy instalacji wod.-kan., c.w., z.w., cyrkulacji	Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod.-kan., z.w., c.w., cyrkulacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności. Remont poziomu z.w., c.w., cyrkulacji i kanalizacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
4.	ul. Wawrzyniaka 20	A-1	31.09.2022 r.	Remont instalacji wod.-kan., z.w., c.w., cyrkulacji w II kl. sch. wraz z poziomem w piwnicy	Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod.-kan., z.w., cyrkulacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych. Remont poziomu z.w., c.w., cyrkulacji i kanalizacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
5.	al. Kopernika 1	A-1	31.06.2022 r.	Remont instalacji wod.-kan. w pionie mieszkań nr 6, z.w., c.w., + cyrkulacja	Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod.-kan., z.w., c.w., cyrkulacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności. Remont poziomu kanalizacji, w tym : demontaż żeliwnej instalacji kanalizacyjnej, prace ziemne, rozbiora chodnika, ponowne ułożenie fragmentu chodnika z kostki, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
6.	ul. Jacewska 17	A-1	31.12.2022 r.	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w VIII kl. sch.	Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod.-kan., w tym : rozebranie ścianek, przebicie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, rurociągów, zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, czyszczaków, podejść odpływowych, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, podejść odpływowych, montaż czyszczaków, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie ścianek z płyt GK. Remont poziomu instalacji wod.-kan., w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
7.	ul. Jacewska 23	A-1	31.12.2022 r.	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej poziomu w piwnicy w kl. sch. V-XII	Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod.-kan., w tym : rozebranie ścianek, przebicie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, rurociągów, zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, czyszczaków, podejść odpływowych, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, podejść odpływowych, montaż czyszczaków, trójników zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie ścianek z płyt GK. Remont poziomu instalacji wod.-kan., w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
8.	ul. Chociszewskiego 7	A-1	31.07.2022 r.	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej poziomu w piwnicy kl. sch. I-IV	Zakres robót obejmuje : remont poziomu instalacji wod.-kan., w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .

9.	ul. Chociszewskiego 23	A-1	31.12.2022 r.	Remont instalacji wod.kan. w IV kl. sch.	Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod.-kan., w tym : rozebranie ścianek, przebicie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, rurociągów, zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, czyszczaków, podejść odpływowych, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, podejść odpływowych, montaż czyszczaków, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie ścianek z płyt GK. Remont poziomu instalacji wod.-kan., w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
10.	al. Okrężna 82	A-1	31.12.2022 r.	Remont instalacji wodnej, z.w., c.w. + cyrkulacja, kanalizacja w piwnicy wraz z podejściami pod piony mieszkalne kl. sch. I-III	Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod.-kan., z.w., c.w., cyrkulacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych. Remont poziomu z.w., c.w., cyrkulacji, kanalizacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
11.	al. Okrężna 80	A-1	31.08.2022 r.	Remont poziomu w piwnicy instalacji z.w., c.w.-cyrkulacja, kanalizacja wraz z podejściami pod piony mieszkalne kl. sch. I-V	Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod.-kan., z.w., c.w., cyrkulacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych. Remont poziomu z.w., c.w., cyrkulacji i kanalizacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
12.	ul. Daszyńskiego 23	A-1	31.12.2022 r.	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, z.w. w I kl. sch. + cały poziom w piwnicy	Zakres robót obejmuje : remont poziomu z.w. i kanalizacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych, rozbiora chodnika i ponowne ułożenie fragmentów chodnika. Remont pionów z.w., i kanalizacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
13.	ul. Narutowicza 76	A-1	31.12.2022 r.	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w IV kl. sch.	Zakres robót obejmuje : remont poziomu z.w. i kanalizacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie prac ziemnych i posadzkowych. Remont pionów z.w. i kanalizacji, w tym : demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .

Osiedle Piastowskie (A-2)

14.	ul. Mieszka I 16	A-2	31.08.2022 r.	Wymiana tablic domofonowych szt. 3 wraz z unifonami w mieszkaniach szt. 45	Zakres robót obejmuje : wymianę 3 szt. tablic domofonowych na cyfrowe z czytnikiem oraz 45 szt. unifonów, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
15.	ul. Łokietka 37A	A-2	31.08.2022 r.	Wymiana tablic domofonowych szt. 4 wraz z unifonami w mieszkaniach szt. 50	Zakres robót obejmuje : wymianę 4 szt. tablic domofonowych na cyfrowe z czytnikiem oraz 50 szt. unifonów, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
16.	ul. Cegielną 45	A-2	31.08.2022 r.	Wymiana tablicy domofonowej szt. 1 wraz z unifonami w mieszkaniach szt. 2	Zakres robót obejmuje : wymianę 1 szt. tablicy domofonowej na cyfrowe z czytnikiem oraz 2 szt. unifonów, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
17.	ul. Długa 44A	A-2	31.08.2022 r.	Wymiana tablic domofonowych szt. 6 wraz z unifonami w mieszkaniach szt. 75	Zakres robót obejmuje : wymianę 6 szt. tablic domofonowych na cyfrowe z czytnikiem oraz 75 szt. unifonów, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
18.	ul. Łokietka 16	A-2	30.09.2022 r.	Remont instalacji odgromowej	Zakres robót obejmuje : wymianę instalacji odgromowej, montaż iglic IO, złączy kontrolnych ZK-szt. 5, likwidacja istniejącego masztu antenowego, zgodnie z projektem technicznym oraz załączonym do SIWZ obmiarem . Dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Administracji Osiedla Piastowskiego.

19.	ul. Łokietka 7	A-2	30.09.2022 r.	Remont instalacji odgromowej	Zakres robót obejmuje : wymianę instalacji odgromowej, montaż iglic IO, złączy kontrolnych ZK-szt. 6, likwidacja istniejącego masztu antenowego, zgodnie z projektem technicznym oraz załączonym do SIWZ obmiarem . Dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Administracji Osiedla Piastowskiego.
20.	ul. Łokietka 4	A-2	30.09.2022 r.	Remont instalacji odgromowej	Zakres robót obejmuje : wymianę instalacji odgromowej, montaż iglic IO, złączy kontrolnych ZK-szt. 5, likwidacja istniejącego masztu antenowego, zgodnie z projektem technicznym oraz załączonym do SIWZ obmiarem . Dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Administracji Osiedla Piastowskiego.
21.	ul. Łokietka 15	A-2	31.08.2022 r.	Remont węzła w zakresie c.w.u.	Zakres robót obejmuje : wymianę urządzeń wraz z armaturą oraz instalacją połączeniową, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
22.	ul. Łokietka 7	A-2	31.08.2022 r.	Remont węzła w zakresie c.w.u.	Zakres robót obejmuje : wymianę urządzeń wraz z armaturą oraz instalacją połączeniową, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
Osiedla Rejonowe (A-3)					
Janikowo					
23.	ul. Wilkońskiego 10	A-3	30.09.2022 r.	Remont pionów wod.-kan. i c.w.u.	Zakres robót obejmuje : rozebranie ścianek, przebicie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, rurociągów, zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, czyszczaków, podejść odpływowych, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, podejść odpływowych, montaż czyszczaków, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie ścianek z płyt GK wraz z gładziami, wykonanie instalacji uziemiającej wraz z pomiarami elektrycznymi, wywóz złomu i przekazanie Administracji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
24.	ul. Sportowa 1	A-3	30.09.2022 r.	Remont pionów wod.-kan. i c.w.u.	Zakres robót obejmuje : rozebranie ścianek, przebicie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, rurociągów, zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, czyszczaków, podejść odpływowych, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, podejść odpływowych, montaż czyszczaków, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie ścianek z płyt GK wraz z gładziami, wykonanie instalacji uziemiającej wraz z pomiarami elektrycznymi, wywóz złomu i przekazanie Administracji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
25.	ul. Sportowa 3	A-3	30.09.2022 r.	Remont pionów wod.-kan. i c.w.u.	Zakres robót obejmuje : rozebranie ścianek, przebicie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, rurociągów, zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, czyszczaków, podejść odpływowych, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, podejść odpływowych, montaż czyszczaków, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie ścianek z płyt GK wraz z gładziami, wykonanie instalacji uziemiającej wraz z pomiarami elektrycznymi, wywóz złomu i przekazanie Administracji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Pakość					
26.	ul. Mogileńska 21	A-3	30.10.2022 r.	Remont pionów wod.-kan. i c.w.u.	Zakres robót obejmuje : rozebranie ścianek, przebicie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, rurociągów, zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, czyszczaków, podejść odpływowych, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, podejść odpływowych, montaż czyszczaków, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, wykonanie ścianek z płyt GK wraz z gładziami, wykonanie instalacji uziemiającej wraz z pomiarami elektrycznymi, wywóz złomu i przekazanie Administracji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Gniewkowo					
27.	ul. 700-lecia 22	A-3	30.08.2022 r.	Remont instalacji elektrycznej w piwnicy	Zakres robót obejmuje : instalację oświetlenia korytarza piwnic oraz komórek lokatorskich, które należy wykonać przewodami pod tynkiem lub w rurach windurowych RL o odpowiedniej średnicy na tynku. W korytarzach piwnicznych należy zamontować oprawy oświetleniowe 230V załączone poprzez czujniki ruchu ulokowane zgodnie z załączonym do projektu rysunkiem E-1. W komórkach lokatorskich należy zamontować oprawy oświetleniowe 230V załączone łącznikami. Instalację oświetlenia korytarzy piwnic i komórek lokatorskich należy zasilic z tablicy administracyjnej uprzednio montując w niej ogranicznik poboru mocy oraz zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe. Końcowe rozmieszczenie opraw i włączników należy uzgodnić w trakcie realizacji robót z Administracją, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
28.	ul. Dreckiego 11	A-3	30.09.2022 r.	Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej	Zakres robót obejmuje : wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian, demontaż rurociągu żeliwnego, montaż rurociągu z PVC, uszczelnienie przejścia przez fundament, zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem, wywiezienie nadmiaru ziemi, wyrównanie i zagrabienie terenu, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
Kruszwica					

29.	ul. Kujawska 29	A-3	30.05.2022 r.	Remont domofonów	Zakres robót obejmuje : wymianę central domofonowych na cyfrowe z obudową wandaloodporną wraz z ramką, wykonane ze stopu cynku i aluminium koloru grafitowego, wyposażone w czytnik RFID, automatycznie podgrzewany wyświetlacz, elektroniczna lista lokatorów wraz z ramką, montaż zasilaczy, wymiana unifonów w mieszkaniach, dostawa i programowanie breloków RFID. Wykonanie naprawy tynków i malowanie przy centralach, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
30.	ul. Wiejska 42	A-3	30.09.2022 r.	Wymiana odcinka poziomu kanalizacji w piwnicy	Zakres robót obejmuje : zerwanie posadzki w piwnicy, wykonanie wykopu, demontaż rurociągu żeliwnego, montaż rurociągu z PCV, montaż czyszczaków, zasypianie wykopu wraz z zagęszczeniem, wykonanie posadzki betonowej, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
31.	ul. Wiejska 43	A-3	01.07. - 30.11.2022 r.	Remont instalacji gazowej	Zakres robót obejmuje : wymianę poziomów gazowych w piwnicy do pionów oraz podejścia do istniejących taboretów gazowych w pralniach, przebudowa pionów gazowych i wyniesienie ich na klatki schodowe wraz z przeniesieniem gazomierzy z mieszkań, budowa instalacji gazowej od gazomierzy do kucharek gazowych oraz przepływowych podgrzewaczy gazowych, prace budowlane towarzyszące, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
32.	ul. Kujawska 35	A-3	01.07. - 30.11.2022 r.	Remont instalacji gazowej	Zakres robót obejmuje : wymianę poziomów gazowych w piwnicy do pionów oraz podejścia do istniejących taboretów gazowych w pralniach, przebudowa pionów gazowych i wyniesienie ich na klatki schodowe wraz z przeniesieniem gazomierzy z mieszkań, budowa instalacji gazowej od gazomierzy do kucharek gazowych oraz przepływowych podgrzewaczy gazowych, prace budowlane towarzyszące, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Osiedla Wiejskie					
33.	Dulsk 6A	A-3	30.08.2022 r.	Remont instalacji elektrycznej	Zakres robót obejmuje : wymianę WLZ, przewodów na klatce schodowej i w piwnicach (wym. przewodów kabelkowych, wtynkowych, jednożyłowych, montaż końcówek kablowych, podłączenie przewodów, przebijanie otworów, wykucie bruzd, wymianę rur windurowych), wymianę rozdzielni i tablic rozdzielczych, kabla zasilającego, osprzętu elektrycznego (włączników, puszek, gniazd wtyczkowych), wymianę opraw oświetleniowych, uziemienia GTR i GTA, wykonanie pomiarów elektrycznych, plombowanie ENEA, wykonanie gładzi i malowania, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
34.	Kościelec 11A	A-3	30.08.2022 r.	Remont instalacji wod.-kan.	Zakres robót obejmuje : rozebranie ścianek, przebicie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, rurociągów, zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, czyszczaków, podejść odpływowych, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, podejść odpływowych, montaż czyszczaków, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, ścianek z płyt GK wraz z gładziami, wykonanie instalacji uziemiającej wraz z pomiarami elektrycznymi, wywóz złomu i przekazanie Administracji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
35.	Tuczno, ul. Bydgoska 17	A-3	30.08.2022 r.	Remont jednego pionu wod.-kan.	Zakres robót obejmuje : rozebranie ścianek, przebicie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, rurociągów, zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, czyszczaków, podejść odpływowych, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, podejść odpływowych, montaż czyszczaków, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, wykonanie prób szczelności, ścianek z płyt GK wraz z gładziami, wywóz złomu i przekazanie Administracji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
Osiedle Rąbin (A-4)					
36.	ul. Wojska Polskiego 21	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje : wymianę poziomów instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji, wymianę podejść dopływowych do pionów (umieszczenie zaworów odcinających na korytarzach piwnicznych ogólnodostępnych), wymianę izolacji na rurach, wymianę zaworu w pomieszczeniu przyłącza wody na zawór typu STROMAX, wykonanie uziemienia instalacji wodociągowej - poziomu, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem
37.	ul. Szarych Szeregów 16	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. III - 5 mieszkań od numeru 21, 23, 23, 27, 29 - 1 pion łazienkowy; 1 pion kuchenny; 5 mieszkań od numeru 22, 24, 26, 28, 3 - 1 pion łazienkowy)	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
38.	ul. Wojska Polskiego 27	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. I - 5 mieszkań od numeru 2, 4, 6, 8, 10 - pion łazienkowy, pion kuchenny)	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
39.	ul. Wojska Polskiego 31	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. I - 5 mieszkań od numeru 2, 5, 8, 11, 14 - pion łazienkowy, pion kuchenny, kl. I - 5 mieszkań od numeru 3, 6, 9, 12, 15 - pion łazienkowy)	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .

40.	ul. Wojska Polskiego 23	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana poziomów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje : wymianę poziomów instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji, wymianę podejść dopływowych do pionów (umieszczenie zaworów odcinających na korytarzach piwnicznych ogólnodostępnych), wymianę izolacji na rurach, wymianę zaworu w pomieszczeniu przyłącza wody na zawór typu STROMAX, wykonanie uzemięć instalacji wodociągowej - poziomiu, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
41.	ul. Szarych Szeregów 7A	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. II - 5 mieszkań od numeru 13, 16, 19, 22, 25 - pion łazienkowy, pion kuchenny, 5 mieszkań od numeru 26, 26, 30, 32, 34 - pion łazienkowy)	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uzemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
42.	ul. Szarych Szeregów 11	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. - dot. mieszkań nr 1, 3, 5, 7, 9 - 1 pion kuchenny	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uzemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
43.	ul. Szarych Szeregów 13	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. I - 5 mieszkań od numeru 31, 34, 37, 40, 43) - 1 pion kuchenny	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uzemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
44.	ul. Wojska Polskiego 39	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. I - 5 mieszkań od numeru 1, 3, 5, 7, 9) - 1 pion łazienkowy	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uzemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
45.	ul. Kielbasiewicza 4	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. II - 5 mieszkań od numeru 12, 14, 16, 18, 20) - 1 pion kuchenny	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uzemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
46.	ul. Błazka 2	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. I - 5 mieszkań od numeru 1, 3, 5, 7, 9) - 1 pion łazienkowy	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uzemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
47.	ul. E.Plater 3	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (dot. mieszkań nr : 14, 16, 18, 20 - 1 pion łazienkowy oraz mieszkania nr : 21, 24, 27, 30, 33 - 1 pion łazienkowy, pion kuchenny) Stowarzyszenia Pomocy Upośledzonym	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uzemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
48.	ul. Kielbasiewicza 11	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (od mieszkania nr 21, 23, 25, 27, 29 - 1 pion łazienkowy, od mieszkania nr 22, 24, 26, 28, 30 - 1 pion łazienkowy, 1 pion kuchenny)	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uzemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
49.	ul. Wojska Polskiego 49	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. III - dot. mieszkań nr 21, 24, 27, 30, 33 - 1 pion łazienkowy, 1 pion kuchenny; od mieszkania nr 22, 25, 28, 31, 34 - 1 pion łazienkowy)	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uzemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
50.	ul. E. Plater 4	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. dot. mieszkań nr 1, 3, 5, 7, 9 - 1 pion łazienkowy i 1 pion kuchenny	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uzemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .

51.	ul. G. Jaworskiej 14	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. I - dot. mieszkań nr 12, 14, 16, 18, 20 1 pion łazienkowy i 1 pion kuchenny)	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
52.	ul. Gruszczyńskiego 2	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (dot. mieszkań nr 1, 3, 5, 7, 9 - 1 pion łazienkowy oraz 1 pion kuchenny)	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
53.	ul. Gruszczyńskiego 6	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (dot. mieszkań nr 1, 3, 5, 7, 9 - 1 pion łazienkowy)	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
54.	ul. Gruszczyńskiego 8	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (dot. mieszkań nr 52, 54, 56, 58, 60 - 1 pion kuchenny; mieszkania nr 61, 63, 65, 67, 69 - 1 pion łazienkowy oraz 1 pion kuchenny)	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
55.	ul. G. Jaworskiej 3	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.kan. (dot. mieszkań nr 41, 43, 45, 47, 49 - 1 pion kuchenny; mieszkania nr 42, 44, 46, 48, 50 - 1 pion łazienkowy oraz 1 pion kuchenny)	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
56.	ul. Wojska Polskiego 51	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (dot. mieszkań nr 21, 23, 25, 27, 29 - 1 pion kuchenny; mieszkania nr 22, 24, 26, 28, 30 - 1 pion łazienkowy oraz 1 pion kuchenny)	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
57.	ul. P. Cymsa 3	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.kan. (dot. mieszkań nr 11, 13, 15, 17, 19 - 1 pion łazienkowy oraz 1 pion kuchenny)	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
58.	ul. E. Plater 8	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (dot. mieszkań nr 18, 21, 24, 27, 30 - 1 pion łazienkowy)	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
59.	ul. 800-lecia Inowrocławia 3	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (dot. mieszkań nr 21, 23, 25, 27, 29 - 1 pion kuchenny; mieszkania nr 22, 24, 26, 28, 30 - 1 pion łazienkowy)	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

60.	ul. T. Chęsego 4	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (dot. klatki IX - 2 piony łazienkowe, 2 piony kuchenne; klatka X - 2 piony łazienkowe, 2 piony kuchenne; klatka XI - 2 piony łazienkowe, 2 piony kuchenne; klatka XII - 3 piony łazienkowe, 3 piony kuchenne; klatka XIII - 3 piony łazienkowe; klatka XIV - 2 piony łazienkowe; klatka XV - dot. mieszkań nr 147a, 149, 151, 153, 155, 157 - 1 pion łazienkowy; klatka XVI - dot. mieszkań nr 158, 160, 162, 164, 166 - 1 pion łazienkowy, 1 pion kuchenny, mieszkania nr 159, 161, 163, 165, 167 - 1 pion łazienkowy oraz 1 pion kuchenny	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
61.	ul. 800-lecia Inowrocławia 16	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji kanalizacyjnej + zainstalowanie nowej instalacji wodnej, tj. z.w., c.w.u., cyrkulacji - pion kuchenny (dot. mieszkań w I, II kl. sch.) - 4 pionów	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
62.	ul. 800-lecia Inowrocławia 14	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (dot. mieszkań nr 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 - 2 piony łazienkowe; mieszkania nr 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 - 2 piony łazienkowe; mieszkania nr 41, 44, 47, 50, 53 - 1 pion łazienkowy)	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
63.	ul. 59 Pułku Piechoty 5	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji kanalizacyjnej + zainstalowanie nowej instalacji wodnej, tj. z.w., c.w.u., cyrkulacji - pion kuchenny (dot. mieszkań w I, II kl. sch.)	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
64.	ul. 59 Pułku Piechoty 1	A-4	31.05.2023 r.	Wymiana instalacji wod.-kan (dot. mieszkań nr 91, 93, 95, 97, 99 - 1 pion łazienkowy)	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej, c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie. UWAGA! Przyjęto przedmiar dla 1 pionu. Należy przemnożyć przez właściwą ilość pionów. Wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
65.	ul. Błażka 4	A-4	31.10.2022 r.	Wymiana instalacji domofonowej na cyfrową - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI kl. sch. - 110 mieszkań	Zakres robót obejmuje : wymianę kaset bramofonu, ramek kaset podtynkowych, ramek listy lokatorów, modułu listy lokatorów, zasilaczy i unifonów na cyfrowe, uzupełnienie tynku i pomalowanie przy kasecie bramofonu, malowanie proszkowo farbą grafitową, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem oraz zdjęciem poglądowym.
Osiedle Rąbin (A-5)					
66.	ul. Kleeberga 9	A-5	31.03.2023 r.	Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej	Zakres robót obejmuje : wymianę poziomu kanalizacji sanitarnej z podejściem pod piony. Wykonanie wykopów, skucie posadzki betonowej, usunięcie i wywóz ziemi i gruzu, wymianę 25 podejść z rur PCV fi 110mm, wymianę rewizji fi 160, wymianę trójników PCV fi 160mm, wymianę rur kanalizacyjnych na PCV o śr. 160mm, zasypanie wykopów oraz zabetonowanie posadzki, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
67.	ul. Krzemińskiego 14	A-5	31.03.2023 r.	Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej	Zakres robót obejmuje : wymianę poziomu kanalizacji sanitarnej z podejściem pod piony. Wykonanie wykopów, skucie posadzki betonowej, usunięcie i wywóz ziemi i gruzu, wymianę 13 podejść z rur PCV fi 110mm, wymianę rewizji fi 160, wymianę trójników PCV fi 160mm, wymianę rur kanalizacyjnych na PCV o śr. 160mm, zasypanie wykopów oraz zabetonowanie posadzki, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.

68.	ul. Krzemińskiego 9	A-5	31.03.2023 r.	Kontynuacja wymiany pionów wod.-kan. i poziomów wodnych	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach 2 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Wykonanie zabezpieczenia p.-poż. pionów kanalizacyjnych. Uziemienie pionów wod.-kan. Wymiana poziomu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
69.	ul. Kusocińskiego 4	A-5	31.03.2023 r.	Kontynuacja wymiany pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje : wymianę poziomu z.w.m c.w.u., cyrkulacji. Wymianę w mieszkaniach 2 pionów zimnej wdy, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u., cyrkulacji. Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Wykonanie projektu powykonawczego.
70.	ul. Kusocińskiego 19	A-5	31.03.2023 r.	Rozpoczęcie wymiany pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Wykonanie projektu powykonawczego.
71.	al. Niepodległości 14	A-5	31.03.2023 r.	Rozpoczęcie wymiany pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach 7 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Konserwacja instalacji gazowej (malowanie). Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Wykonanie projektu powykonawczego.
72.	al. Niepodległości 30	A-5	31.03.2023 r.	Kontynuacja wymiany pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Wykonanie projektu powykonawczego.
73.	al. Niepodległości 32	A-5	31.03.2023 r.	Wymiana poziomów wodnych	Zakres robót obejmuje : wymianę poziomu z.w., c.w.u. i cyrkulacji. Demontaż demolacyjny wodomierza, zaworów i rurociągów stalowych. Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych, montaż zaworów. Płukanie instalacji wodociągowej. Wykonanie prób szczelności. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Wykonanie projektu powykonawczego.
74.	al. Niepodległości 42	A-5	31.03.2023 r.	Rozpoczęcie wymiany pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach 5 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Wykonanie projektu powykonawczego.
75.	al. Niepodległości 76	A-5	31.03.2023 r.	Wymiana poziomów wodnych i rozpoczęcie wymiany pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje : wymianę poziomu z.w., c.w.u. i cyrkulacji. Wymianę w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Konserwacja instalacji gazowej (malowanie). Wykonanie zabezpieczenia p.poż. pionów kanalizacyjnych. Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem .
76.	al. Niepodległości 84	A-5	31.03.2023 r.	Wymiana poziomów wodnych	Zakres robót obejmuje : wymianę poziomu z.w., c.w.u. i cyrkulacji. Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych. Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych, montaż zaworów. Płukanie instalacji wodociągowej. Wykonanie prób szczelności. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Wykonanie projektu powykonawczego.
77.	al. Niepodległości 88	A-5	31.03.2023 r.	Rozpoczęcie wymiany pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Konserwacja instalacji gazowej (malowanie). Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Wykonanie projektu powykonawczego.
78.	al. Niepodległości 90	A-5	31.03.2023 r.	Wymiana poziomów wodnych	Zakres robót obejmuje : wymianę poziomu z.w., c.w.u. i cyrkulacji. Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych. Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych, montaż zaworów. Płukanie instalacji wodociągowej. Wykonanie prób szczelności. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Wykonanie projektu powykonawczego.
79.	ul. Wachowiaka 5	A-5	31.03.2023 r.	Kontynuacja wymiany pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Wykonanie projektu powykonawczego.
80.	ul. Wachowiaka 6	A-5	31.03.2023 r.	Kontynuacja wymiany pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Wykonanie projektu powykonawczego.

81.	ul. Wachowiaka 7	A-5	31.03.2023 r.	Wymiana poziomu wodnego	Zakres robót obejmuje : wymianę poziomu z.w., c.w.u. i cyrkulacji w kl. I-II. Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych. Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych, montaż zaworów. Płukanie instalacji wodociągowej. Wykonanie prób szczelności. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Wykonanie projektu powykonawczego.
82.	ul. Wachowiaka 8	A-5	31.03.2023 r.	Kontynuacja wymiany pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Wykonanie projektu powykonawczego.
83.	ul. Wachowiaka 9	A-5	31.03.2023 r.	Rozpoczęcie wymiany pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach 4 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Wykonanie projektu powykonawczego.
84.	ul. Wojska Polskiego 8	A-5	31.03.2023 r.	Rozpoczęcie wymiany pionów wod.-kan.	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach 5 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji. Uziemienie pionów wod.-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Wykonanie projektu powykonawczego.
85.	ul. Wojska Polskiego 11	A-5	31.03.2023 r.	Wymiana poziomu wodnego	Zakres robót obejmuje : wymianę poziomu z.w., c.w.u. i cyrkulacji w kl. I-II. Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych. Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych, montaż zaworów. Płukanie instalacji wodociągowej. Wykonanie prób szczelności. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem . Wykonanie projektu powykonawczego.
DZIAŁ TECHNICZNY (NT)					
86.	ul. Marulewska 7 (pawilon)	NT	15.09.2022 r.	Modernizacja instalacji c.o. wraz z instalacją wody zimnej - I etap (część wysoka z Przydomkiem)	Zakres robót obejmuje : roboty montażowo-instalacyjne (instalacja c.o. oraz wody zimnej na cele bytowe). 1. Roboty montażowo-instalacyjne c.o. obejmują : demontaż instalacji c.o. (grzejniki, piony, poziomy, armatura). Montaż nowej instalacji c.o. z rur stalowych w systemie Kan-therm Steel łączonych złączkami zaciskowymi. Montaż grzejników stalowych płytowych z podłącz. bocznym oraz z podłącz. dolnym. Montaż grzejników łazienkowych z podłączeniem dolnym. Montaż głowic termostatycznych z czujnikiem cieczowym z zabezpieczeniem antykradzieżowym. Montaż wstawek pod ciepłomierze, tj. podejścia i łączenia bez dostawy urządzeń. Montaż armatury odcinającej, odpowietrzającej oraz odwodnieniowej. Wykonanie prób szczelności, płukania instalacji c.o., napełnienia instalacji oraz regulacji instalacji c.o. Montaż izolacji rurociągów z otulin z wełny mineralnej pokrytej folią aluminiową PAROC Hvac Grey Coat T. Wykonanie podejść przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego. Wykonanie badań i pomiarów instalacji wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów. 2. Roboty montażowo-instalacyjne wody zimnej obejmują : demontaż istn. instalacji wodociągowej. Montaż nowej instalacji wodociągowej wody bytowej do punktów włączenia pokazanych na rysunkach, montaż wodomierzy w lokalach. Montaż rur polipropylenowych typu 3 PN20 stabilizowanych perforowaną wkładką aluminiową w systemie np. Kan-Therm łączonych przez zgrzewanie. Przewody wody zimnej należy zaizolować otulinami z kauczuku syntetycznego. Wykonanie przejść przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego. Wykonanie prób szczelności, płukania instalacji w.z. Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych. 3. Roboty budowlane (instalacja c.o. i wody zimnej) obejmują : zamurowanie, otynkowanie i pomalowanie ścian w miejscach otworów po istn. przebiściach, po zdemontowaniu instalacji. Wykonanie uzupełnień tynków oraz szpachlowanie w miejscach po zdemontowanych grzejnikach i hakach. Malowanie dwukrotnie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem obiektu, w miejscu po zdemontowanych grzejnikach. Zakres robót został szczegółowo opisany zgodnie z załącznikami do SIWZ, tj. przedmiar robót, opis robót. Zamawiający dopuszcza zamianę materiałów i urządzeń użytych w projekcie, na inne, o nie gorszych właściwościach użytkowych i jakościowych, pod warunkiem zachowania równoważnych parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Ewentualną zamianę materiałów i urządzeń należy zgłosić Zamawiającemu na etapie składania oferty. W przypadku zamiany materiałów urządzenia muszą być kompatybilne z zaproponowanymi rozwiązaniami w dokumentacji projektowej, tj. automatyką cieplowniczą. UWAGA! złom i ekwiwalent pieniężny za złom stanowi własność Zamawiającego.

87.	ul. Czarnieckiego 17 (pawilon)	NT	<p>ETAP I (projektowy) - opracowanie dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od dnia podpisania umowy. ETAP II (wykonawczy) - wykonanie klimatyzacji w terminie nie dłuższym niż 5 tygodni od dnia odbioru dokumentacji projektowej. ETAP III (serwisowy) - przez okres 5 lat liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.</p>	Wykonanie klimatyzacji w pawilonie (Pogotowie techniczne)	Zakres robót obejmuje : zaprojektowanie, wykonanie oraz serwisowanie klimatyzacji 6 pomieszczeń biurowych Pogotowia technicznego (rzut pomieszczeń oraz szczegółowy opisa stanowią załączniki do SIWZ).
-----	--------------------------------	----	---	---	---