

## WYKAZ ZADAŃ

ZADANIE	Tytuł zadania	komórka organiz., której dot. przetarg	TERMIN REALIZACJI ROBÓT	ZAKRES RZECZOWY	
				Opis robót	Ogólny zakres robót instalacyjnych
1	2	3	4	5	6
<b>Osiedle Nowe i Toruńskie (A-1)</b>					
1.	Chociszewskiego 23	A-1	31.01.2024r.	Remont poziomu wodno - kanalizacyjnego w piwnicy w kl. sch IX - XII - 3 seg. Z podejściami pod piony mieszkalne i odpływem do studni na zewnątrz	Zakres robót obejmuje : remont poziomu z.w.i kanalizacji : demontaż zaworów przelotowych oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Rozkucie posadzki. wykonanie instalacji wodnej ZW w systemie PP, montaż zaworów podpionowych, wykonanie instalacji kanalizacyjnej PCV, izolacja rurociągów z otulin, próby szczelności, prace ziemne i posadzkowe, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
2.	Świętokrzyska 64	A-1	31.01.2024r.	Remont pionów wod - kan w I kl.sch. dla nr m. 3,7,11,15,19 (1 pion łazienkowy+1 pion kuchenny)	Zakres robót obejmuje : remont pionów CW, ZW, cyrkulacji i kanalizacji: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
3.	Skłodowskiej 13B	A-1	31.01.2024r.	Remont pionów mieszkalnych wodno - kanalizacyjnych (ZW, kanalizacja). Piony mieszkalne w III i IV kl.sch.. Poziom wodno - kanalizacyjny w piwnicy ( ZW, kanalizacja) w IV - VI kl.sch.	Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod-kan. ZW, kanalizacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych Remont poziomu ZW i kanalizacji: demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, rozkucie posadzki, prace ziemne i posadzkowe, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
4.	Okrzeńska 80	A-1	31.01.2024r.	Remont pionów wod - kan (CW,ZW, cyrkulacja, kanalizacja) w I kl.sch. nr m. 2,4,6,8,10 (1 pion łazienkowy + 1 pion kuchenny)	Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod-kan. ZW,CW,cyrkulacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
5.	Skłodowskiej 13A	A-1	31.01.2024r.	Remont pionów mieszkalnych wodno - kanalizacyjnych w II kl.sch (ZW, kanalizacja). Remont poziomu wodno - kanalizacyjnego w piwnicy w kl.sch III - IV wraz z odpływami do studni na zewnątrz i podejściami pod piony mieszkalne	Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod-kan. ZW, kanalizacja: rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych Remont poziomu ZW i kanalizacji: demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, rozkucie posadzki, prace ziemne i posadzkowe., zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
6.	Chociszewskiego 35	A-1	31.01.2024r.	Remont pionów mieszkalnych wodno - kanalizacyjnych w IV kl.sch (ZW, kanalizacja). Remont poziomu wodno - kanalizacyjnego w piwnicy wraz z podejściami pod piony mieszkalne i odpływami do studni na zewnątrz	Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod-kan.: - rozkucie szachtów instalacyjnych, przebicie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, rurociągów, zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, czyszczaków, podejść odpływowych, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, podejść odpływowych, montaż czyszczaków, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, ścianek z płyt GK Remont poziomu instalacji wod - kan demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, prace ziemne i posadzkowe, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .

7.	Jacewska 23	A-1	31.01.2024r.	Remont pionów wodno - kanalizacyjnych w XII kl.sch (ZW, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod-kan. (ZW, kanalizacja): - rozkucie szachtów instalacyjnych, przebicie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, rurociągów, zaworów przelotowych, wodomierzy, podejść odpływowych, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, podejść odpływowych, montaż zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
8.	Dubienka 12	A-1	31.01.2024r.	Remont pionów wodno - kanalizacyjnych w II kl.sch. (CW,ZW, cyrkulacja, kanalizacja) wraz z podejściami pod piony mieszkalne. Remont poziomu wodnego w piwnicy (CW,ZW, cyrkulacja, kanalizacja)	Zakres robót obejmuje : remont poziomu instalacji wod - kan demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, prace ziemne i posadzkowe. Remont poziomu wodnego w piwnicy (CW,ZW, cyrkulacja): demontaż zaworów przelotowych oraz instalacji wodnej. Wykonanie instalacji wodnej CW,ZW, cyrkulacji w systemie PP, montaż zaworów podpiwnicznych, wykonanie instalacji kanalizacyjnej PCV, izolacja rurociągów z otulin, próby szczelności, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
9.	Dubienka 7	A-1	31.01.2024r.	Remont poziomu wodno kanalizacyjnego w piwnicy kl.sch. I-II (CW,ZW, cyrkulacja kanalizacja) wraz z podejściami pod piony mieszkalne i odpływem do studni na zewnątrz	Zakres robót obejmuje : remont poziomu ZW, CW, cyrkulacji i kanalizacji: - rozkucie posadzki w piwnicy, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, prace ziemne i posadzkowe, rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cem-piask, ponowne ułożenie fragmentu chodnika z kostki z odzysku, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
10.	Dubienka 5	A-1	31.01.2024r.	Remont poziomu wodno kanalizacyjnego w piwnicy kl.sch. I-II (CW,ZW, cyrkulacja kanalizacja) wraz z podejściami pod piony mieszkalne i odpływem do studni na zewnątrz	Zakres robót obejmuje : remont poziomu ZW, CW, cyrkulacji i kanalizacji: - rozkucie posadzki w piwnicy, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, prace ziemne i posadzkowe, rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cem-piask, ponowne ułożenie fragmentu chodnika z kostki z odzysku, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
11.	Narutowicza 76	A-1	31.01.2024r.	Remont pionów mieszkalnych (ZW, kanalizacja) w kl.sch V-VI	Zakres robót obejmuje : remont pionów instalacji wod-kan. ZW, kanalizacja: - rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
12.	Narutowicza 66	A-1	31.01.2024r.	Remont poziomu ZW w piwnicy w kl.sch I-IV wraz z podejściami pod piony mieszkalne	Zakres robót obejmuje : remont poziomu z.w.i kanalizacji : - demontaż zaworów przelotowych i podpiwnicznych oraz instalacji wodnej z rur stalowych. Wykonanie nowej instalacji wodnej ZW w systemie rur z tworzyw sztucznych PP. Montaż nowych zaworów podpiwnicznych. Montaż izolacji rur z otuliny piankowej, wykonanie prób szczelności inst. wodnej, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
13.	Konopnickiej 25	A-1	31.01.2024r.	Remont poziomu ZW w piwnicy w kl.sch I-IV wraz z podejściami pod piony mieszkalne	Zakres robót obejmuje : remont poziomu z.w.i kanalizacji : - demontaż zaworów przelotowych i podpiwnicznych oraz instalacji wodnej z rur stalowych. Wykonanie nowej instalacji wodnej ZW w systemie rur z tworzyw sztucznych PP. Montaż nowych zaworów podpiwnicznych. Montaż izolacji rur z otuliny piankowej, wykonanie prób szczelności inst. wodnej. Remont pionów instalacji wod-kan. ZW, kanalizacja: - rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
<b>Osiedle Piastowskie (A-2)</b>					
14.	Łokietka 9	A-2	31.08.2023r.	Remont węzła	Zakres robót obejmuje : wymiana urządzeń wraz z armaturą oraz instalacją połączeniową w/ g zestawienia i przedmiaru. Wykonanie dokumentacji powykonawczej ., zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
15.	Długa 40A	A-2	31.08.2023r.	Wymiana urządzeń w węźle c.o.	Zakres robót obejmuje : wymiana pompy centralnego ogrzewania typ Magna 1 32-120 F, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
16.	Długa 44A	A-2	31.08.2023r.	Wymiana urządzeń w węźle c.o.	Zakres robót obejmuje : Wymiana zaworu TAC dn 25, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
17.	Lipowa 57	A-2	31.08.2023r.	Wymiana urządzeń w węźle c.o.	Zakres robót obejmuje : Wymiana regulatora IAC - 420, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
18.	Lipowa 53	A-2	31.08.2023r.	Wymiana urządzeń w węźle c.o.	Zakres robót obejmuje : Wymiana regulatora IAC - 420, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
19.	Mieszka I 12	A-2	30.11.2023r.	Wymiana instalacji wod.-kan. + przyłącze kanalizacji sanitarnej	Zakres robót obejmuje : Wymiana pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej wraz z armaturą oraz wymianą kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami odpływowymi pod urządzenia sanitarne w mieszkaniu. Wykonanie dokumentacji powykonawczej . Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .

20.	Mieszka I 8	A-2	30.11.2023r.	Wymiana instalacji wod.-kan.	Zakres robót obejmuje : Wymiana pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej wraz z armaturą oraz wymiana kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami odpływowymi pod urządzenia sanitarne w mieszkaniu. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
<b>Osiedle Piastowskie (A-2)</b>					
<b>GRUPA 1 - Montaż zaworów antyskażeniowych - Os. Piastowskie (A-2) (20 zadań)</b>					
21.	Mieszka I 8	A-2	30.11.2023r.	Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW - 1 szt.	Zakres robót obejmuje : Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW, zgodnie z załączonym do SIWZ obmiarem.
22.	Łokietka 39	A-2	31.08.2023r.	Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW - 1 szt.	
23.	Łokietka 4	A-2	31.08.2023r.	Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW - 1 szt.	
24.	Łokietka 6	A-2	31.08.2023r.	Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW - 1 szt.	
25.	Łokietka 7	A-2	31.08.2023r.	Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW - 2 szt.	
26.	Łokietka 9	A-2	31.08.2023r.	Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW - 2 szt.	
27.	Łokietka 8	A-2	31.08.2023r.	Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW - 1 szt.	
28.	Łokietka 10	A-2	31.08.2023r.	Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW - 1 szt.	
29.	Łokietka 11	A-2	31.08.2023r.	Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW - 2 szt.	
30.	Łokietka 13	A-2	31.08.2023r.	Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW - 2 szt.	
31.	Łokietka 14	A-2	31.08.2023r.	Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW - 1 szt.	
32.	Łokietka 15	A-2	31.08.2023r.	Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW - 2 szt.	
33.	Łokietka 16	A-2	31.08.2023r.	Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW - 1 szt.	
34.	Marulewska 13	A-2	31.08.2023r.	Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW - 2 szt.	
35.	Marulewska 17	A-2	31.08.2023r.	Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW - 2 szt.	
36.	Marulewska 21	A-2	31.08.2023r.	Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW - 2 szt.	
37.	Marulewska 25	A-2	31.08.2023r.	Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW - 2 szt.	
38.	Mieszka I 10	A-2	31.08.2023r.	Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW - 1 szt.	
39.	Mieszka I 16	A-2	31.08.2023r.	Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW - 1 szt.	

40.	Krzywoustego 10	A-2	31.08.2023r.	Montaż zaworów antyskażeniowych na instalacji zimnej wody w przyłączy wody w SUW - 2 szt.	
<b>Osiedla Rejonowe (A-3)</b>					
<b>Janikowo</b>					
41.	Wilkońskiego 10	A-3	31.08.2023r.	Remont pionu wod.kan	Zakres robót obejmuje : Remont pionu instalacji wod-kan.: - rozebranie ścianek, przebicie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, rurociągów, zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, czyszczaków, podejść odpływowych, wykonanie rurociągów z tworzywa sztucznego, podejść pod wodomierze, podejść odpływowych, montaż czyszczaków, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, ścianek z płyt GK wraz z gładziami, wykonanie instalacji uziemiającej wraz z pomiarami elektrycznymi wywóz złomu i przekazanie Administracji, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> . Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
42.	Sportowa 1	A-3	30.09.2023r.	Remont pionów wod.kan	Zakres robót obejmuje : Remont pionów instalacji wod-kan.: - rozebranie ścianek, przebicie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, rurociągów, zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, czyszczaków, podejść odpływowych, wykonanie rurociągów z tworzywa sztucznego, podejść pod wodomierze, podejść odpływowych, montaż czyszczaków, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, ścianek z płyt GK wraz z gładziami, wykonanie instalacji uziemiającej wraz z pomiarami elektrycznymi wywóz złomu i przekazanie Administracji., zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> . Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
43.	Wilkońskiego 5	A-3	30.11.2023r.	Remont poziomu z.w. , c.w. i cyrkulacji	Zakres robót obejmuje : remont poziomu instalacji .z.w. , c.w. i cyrkulacji : - rozebranie ścianek, przebicie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, rurociągów, zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, czyszczaków, podejść odpływowych, wykonanie rurociągów z tworzywa sztucznego, podejść pod wodomierze, podejść odpływowych, montaż czyszczaków, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, ścianek z płyt GK wraz z gładziami, wykonanie instalacji uziemiającej wraz z pomiarami elektrycznymi wywóz złomu i przekazanie Administracji., zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> . Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
<b>Gniewkowo</b>					
44.	700-lecia 22	A-3	30.11.2023r.	Remont instalacji elektrycznej w piwnicy	Zakres robót obejmuje : Instalację oświetlenia korytarza piwnic oraz komórek lokatorskich należy wykonać przewodami pod tynkiem lub w rurach winidurowych RL o odpowiedniej średnicy na tynku. W korytarzach piwnicznych zamontować oprawy oświetleniowe 230V załączane poprzez czujniki ruchu ułożone zgodnie z załączonym do projektu rysunkiem E-1. W komórkach lokatorskich zamontować oprawy oświetleniowe 230V załączane łącznikami. Instalację oświetlenia korytarzy piwnic i komórek lokatorskich należy zasilić z tablicy administracyjnej uprzednio montując w niej ogranicznik poboru mocy oraz zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe. Końcowe rozmieszczenie opraw i włączników uzgodnić w trakcie realizacji robót z Administracją, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> . Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
45.	Dreckiego 1	A-3	30.11.2023r.	Remont oświetlenia zewnętrznego	Zakres robót obejmuje : Remont instalacji oświetlenia zewnętrznego - ręczne kopanie dla kabli, rozbieranie nawierzchni z kostki betonowej wraz obrzeżami i podbudową, układanie kabli, montaż tabliczek bezpiecznikowych, ułożenie bednarki, zasypianie rowów kablowych, ułożenie obrzeży , wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, badanie linii kablowej, I pomiar uziemienia ochronnego, następny pomiar uziemienia ochronnego, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
	Dreckiego 3				
	Dreckiego 5				
<b>Kruszwica</b>					
46.	Kujawska 18	A-3	30.11.2023r.	Remont instalacji wod-kan	Zakres robót obejmuje : Demontaż istniejących poziomów, ułożenie przewodów w piwnicy wraz z podejściami do pionów, wymiana armatury wraz z przyborami, izolacja położonych przewodów oraz pionów, wykonanie prób szczelności i płukania instalacji, roboty budowlane towarzyszące, ułożenie szyny uziemiającej w piwnicy, oprzewodowanie przewodów w piwnicy, połączenie i uziemienie bednarki z szyną uziemiającą w piwnicy, wykonanie uziomu pionowego, pomiary i badanie instalacji elektrycznej, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> . Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
47.	Kujawska 17	A-3	30.11.2023r.	Remont poziomu z.w., c.w. i cyrkulacji	Zakres robót obejmuje : Demontaż istniejących poziomów, ułożenie przewodów w piwnicy wraz z podejściami do pionów, wymiana armatury wraz z przyborami, izolacja położonych przewodów oraz pionów, wykonanie prób szczelności i płukania instalacji, roboty budowlane towarzyszące, ułożenie szyny uziemiającej w piwnicy, oprzewodowanie przewodów w piwnicy, połączenie i uziemienie bednarki z szyną uziemiającą w piwnicy, wykonanie uziomu pionowego, pomiary i badanie instalacji elektrycznej, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> . Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

48.	Kujawska 31	A-3	30.11.2023r.	Remont instalacji gazowej	Zakres robót obejmuje : Wymiana poziomów gazowych w piwnicy do pionów oraz podejścia do istniejących taboretów gazowych w pralniach, przebudowa pionów gazowych i wyniesienie ich na klatki schodowe wraz z przeniesieniem gazomierzy z mieszkań, budowa instalacji gazowej od gazomierzy do kuchenek gazowych oraz przepływowych podgrzewaczy gazowych, prace budowlane towarzyszące, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> . Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
49.	Wiejska 42	A-3	30.09.2023r.	Wymiana rury kanalizacyjnej w II klatce lokale 11,13,15	Zakres robót obejmuje : Remont pionu instalacji wod-kan.: - rozebranie ścianek, przebicie otworów, demontaż urządzeń sanitarnych, rurociągów, zaworów przelotowych, trójników, wodomierzy, czyszczaków, podejść odpływowych, wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych, podejść pod wodomierze, podejść odpływowych, montaż czyszczaków, trójników, zaworów przelotowych i zwrotnych, dwuzłączek, wykonanie izolacji rurociągów z otulin, próby szczelności, ścianek z płyt GK wraz z gładziami, wywóz złomu i przekazanie Administracji, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> . Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
<b>Osiedla Wiejskie</b>					
50.	Jezuicka Struga	A-3	17.07.2023r.	Montaż ciepłomierzy	Zakres robót obejmuje : wZamknięcie dopływu spuszczenie,, demontaż rurociągu. Wstawienie osprzętu ciepłomierza, montaż nowego ciepłomierza wraz z zaworami, wykonanie próby szczelności i położenie przewodów elektrycznych wraz z podpięciem, montaż gniazda instalacyjnego, napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wednej, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> . Schemat montażu ciepłomierzy do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
51.	Tuczno	A-3	17.07.2023r.	Montaż ciepłomierzy	Zakres robót obejmuje : Zamknięcie dopływu spuszczenie, napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wednej, demontaż rurociągu, Wstawienie osprzętu ciepłomierza, montaż nowego ciepłomierza wraz z zaworami, wykonanie próby szczelności i położenie przewodów elektrycznych wraz z podpięciem, montaż gniazda instalacyjnego, napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wednej, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> . chemat montażu ciepłomierzy do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
<b>Osiedle Rąbin (A-4)</b>					
52.	Wojska Polskiego 13	A-4	31.05.2024r.	Remont suchego pionu wodnego	Zakres robót obejmuje : Wykonanie nawodnionych pionów z zaworami o średnicy 52 zasilonych z istniejącej hydroforni wg wskazań ekspertyzy, wykonanie po dwa zawory hydrantowe o średnicy 52 na kondygnacji piwnicznej oraz na ostatniej kondygnacji, zabezpieczenie zaworów hydrantowych o średnicy 52 wg wskazań ekspertyzy, wykonanie zewnętrznych nasad tłocznych wg wskazań ekspertyzy, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b>
53.	Szarych Szeregów 4	A-4	31.05.2024r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (kl. I - 5 mieszkań od numeru 11, 13, 15, 17, 19 - 1 pion kuchenny	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej , c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej , wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie w.g. przedmiaru - przyjęto przedmiar dla 1 pionu i należy przemnożyć przez ilość pionów, wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod-kan, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
54.	Wojska Polskiego 19	A-4	31.05.2024r.	Regulacja instalacji c.w.u. z wymianą zaworów podpionowych MTCV	Zakres robót obejmuje : montaż trójnika z zaworem odpowietrzającym , zaworu przelotowego i zwrotnego , filtra siatkowego , wstawienie zaworu termostatycznego MTCV, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
55.	Wojska Polskiego 21	A-4	31.05.2024r.	Wymiana poziomów wod.-kan. w III i IV kl.	Zakres robót obejmuje : Wymianę poziomów instalacji zimnej, ciepłej wody, cykulacji ,wymianę podejść dopływowych do pionów (umieszczenie zaworów odcinających na korytarzach piwnicznych ogólnie dostępnych ), wymianę izolacji na rurach, wykonanie uziemienia instalacji wodociągowej - poziomu, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
56.	Wojska Polskiego 23	A-4	31.05.2024r.	Regulacja instalacji c.w.u. z wymianą zaworów podpionowych MTCV	Zakres robót obejmuje : Montaż trójnika z zaworem odpowietrzającym, zaworu przelotowego i zwrotnego, filtra siatkowego, wstawienie zaworu termostatycznego MTCV, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
57.	Szarych Szeregów 13	A-4	31.05.2024r.	Wymiana pionów wod.-kan.- dot. mieszkań Nr 32, 35, 38, 41, 44 - 1 pion łazienkowy	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej , c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej, wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie w.g. przedmiaru- przyjęto przedmiar dla 1 pionu i należy przemnożyć przez ilość pionów, wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod-kan, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
58.	Szarych Szeregów 23	A-4	31.05.2024r.	Wymiana instalacji wod.-kan.- dot. mieszkań Nr 27, 29, 31, 33, 35 - 1 pion kuchenny	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej , c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej, wraz z wymianą zaworów, założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie w.g. przedmiaru- przyjęto przedmiar dla 1 pionu i należy przemnożyć przez ilość pionów, wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .

59.	Kiełbasiewiczza 4	A-4	31.05.2024r.	Wymiana pionów wod.-kan.- dot. mieszkań Nr 21, 24, 27, 30, 33 - 1 pion łazienkowy	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej , c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej , wraz z wymianą zaworów , założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji , zimnej wodzie w.g. przedmiaru- przyjęto przedmiar dla 1 pionu i należy przemnożyć przez ilość pionów, wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod-kan, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
60.	E. Plater 3	A-4	31.05.2024r.	Wymiana pionów wod.-kan.- dot. mieszkań Nr 13, 15, 17, 19 oraz warsztat terapii zajęciowej - 1 pion łazienkowy	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej , c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej , wraz z wymianą zaworów , założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji , zimnej wodzie w.g. przedmiaru- przyjęto przedmiar dla 1 pionu i należy przemnożyć przez ilość pionów, wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod-kan., zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
61.	Gruszczyńskiego 2	A-4	31.05.2024r.	Wymiana instalacji wod.-kan. kl. I - 5 mieszkań od numeru 2, 4, 6, 8, 100 - 1 pion kuchenny i 1 pion łazienkowy	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej , c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej , wraz z wymianą zaworów , założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji , zimnej wodzie w.g. przedmiaru- przyjęto przedmiar dla 1 pionu i należy przemnożyć przez ilość pionów, wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod-kan, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
62.	Chęsego 4	A-4	31.05.2024r.	Wymiana instalacji wod.-kan. (dot. mieszkań nr : 168, 170, 172, 174, 176, - 1 pion łazienkowy oraz mieszkania nr : 21, 24, 27, 30, 33 - 1 pion łazienkowy, pion kuchenny, 169, 171, 173, 175, 177 - 1 pion łazienkowy, 1 pion kuchenny - 4 piony	Zakres robót obejmuje : wymianę w mieszkaniach pionów wody zimnej , c.w.u., pionów kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą zaworów , założenie izolacji termicznej na instalacji c.w.u., cyrkulacji, zimnej wodzie w.g. przedmiaru- przyjęto przedmiar dla 1 pionu i należy przemnożyć przez ilość pionów, wykonanie instalacji uziemiającej w pionie wod-kan, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
63.	800-lecia Inowrocławia 16	A-4	31.05.2024r.	Wymiana poziomu z.w., c.w.u. i cyrkulacji z wymianą zaworów podpionowych	Zakres robót obejmuje : Wymianę poziomów instalacji zimnej , ciepłej wody, cyrkulacji, wymianę podejść dopływowych do pionów (umieszczenie zaworów odcinających na korytarzach piwnicznych ogólniedostępnych ), wymiana izolacji na rurach, wymiana zaworu w pomieszczeniu przłącza wody na zawór typu STROMAX ,wykonanie uziemienia instalacji wodociągowej - poziomu, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
64.	Wojska Polskiego 33	A-4	31.12.2023r.	Wymiana rozdzielni GTR	Zakres robót obejmuje : Wymianę rozdzielni GTR : wykucie bruzd , zaprawienie bruzd , demontaż skrzynek i irozdzielnicy skrzynkowej , montaż rozdzielni GTR Z z wyłącznikiem DPX z wyzwalaczem wzrostowym, odłączenie i podłączenie istniejących kabli energetycznych i przewodów, sprawdzenie działania wyłącznika p.poż., zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .

#### Osiedle Rąbin (A-5)

65.	Kleeberga 8	A-5	31.03.2024r.	Kontynuacja wymiany pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymianę w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u. , cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej . Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji. Wykonanie zabezpieczenia p-poż pionów kanalizacyjnych. Uziemienie pionów wod-kan, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
66.	Kleeberga 9	A-5	31.03.2024r.	Wymiana poziomów wodnych	Zakres robót obejmuje : Wymianę poziomu z.w., c.w.u., i cyrkulacji. Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych. Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych. Montaż zaworów. Płukanie instalacji wodociągowej. Próba szczelności. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
67.	Krzywińskiego 5	A-5	31.03.2024r.	Kontynuacja wymiany pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymianę w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej . Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji. Wykonanie zabezpieczenia p-poż pionów kanalizacyjnych. Uziemienie pionów wod-kan, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
68.	Kusocińskiego 6	A-5	31.03.2024r.	Rozpoczęcie wymiany pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej. Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> . Wykonanie projektu powykonawczego.
69.	Kusocińskiego 7	A-5	31.03.2024r.	Kontynuacja wymiany pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymianę w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej . Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji. Wykonanie zabezpieczenia p-poż pionów kanalizacyjnych. Uziemienie pionów wod-kan, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> . Wykonanie projektu powykonawczego.
70.	Kusocińskiego 8	A-5	31.03.2024r.	Rozpoczęcie wymiany pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymianę w mieszkaniach 6 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej . Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą . Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> . Wykonanie projektu powykonawczego.



71.	Niepodległości 18	A-5	31.03.2024r.	Wymiana poziomów wodnych	Zakres robót obejmuje : Wymianę poziomu z.w., c.w.u., i cyrkulacji. Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych. Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych. Montaż zaworów. Płukanie instalacji wodociągowej. Próba szczelności. Wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u. i cyrkulacji, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> . Wykonanie projektu powykonawczego.
72.	Niepodległości 26	A-5	31.03.2024r.	Rozpoczęcie wymiany pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymianę w mieszkaniach 4 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej . Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą . Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> . Wykonanie projektu powykonawczego.
73.	Niepodległości 64	A-5	31.03.2024r.	Kontynuacja wymiany pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymianę w mieszkaniach 2 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej . Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą . Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> . Wykonanie projektu powykonawczego.
74.	Niepodległości 84	A-5	31.03.2024r.	Rozpoczęcie wymiany pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymianę w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej . Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą . Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji. Wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
75.	Wachowiaka 11	A-5	31.03.2024r.	Rozpoczęcie wymiany pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymianę w mieszkaniach 2 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej . Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą . Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji. Wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
76.	Wojska Polskiego 4	A-5	31.03.2024r.	Kontynuacja wymiany pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymianę w mieszkaniach 2 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej . Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą . Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> . Wykonanie projektu powykonawczego.
77.	Wojska Polskiego 9	A-5	31.03.2024r.	Rozpoczęcie wymiany poziomów wodnych i pionów wod. -kan.	Zakres robót obejmuje : Wymianę poziomu z.w.,c.w.u., i cyrkulacji w kl. I, II, III. Wymianę w mieszkaniach 4 pionów zimnej wody, c.w.u. , cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach wc. Wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą. Wymianę armatury przewodowej w piwnicach. Wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, zgodnie z załączonym do SIWZ <b>obmiarem</b> .
<b>DZIAŁ TECHNICZNY (NT)</b>					
78.	Janikowo, Dworcowa 1 (pawilon handlowo-usługowy)	NT	30.09.2023r.	Modernizacja instalacji hydrantowej	Zakres robót obejmuje : zakres robót modernizacji instalacji hydrantowej obejmuje: 1.Roboty montażowo-instalacyjne tj.: demontaż istn. inst. przeciwpożarowej wraz z hydrantami; montaż nowej inst. przeciwpożarowej z rur stalowych ocynkowanych; montaż armatury regulacyjno-instalacyjnej: zawory odcinające kulowe, filtry siatkowe, zawory odcinające STROMAX 41115 AW DN80, zawory antyskażeniowe EA453, zawory elektromagnetyczne, dwudrogowe: EV220B 50B G2E NC Dn80 oraz EV220B 20B G34E NC Dn20, cewki, presostaty, układ ręcznego otwierania); montaż szafek natynkowych, hydrantowych o wymiarach: 700x800x250 pojedynczych do hydrantów z wyposażeniem w zawór hydrantowy ø25, wąż pólstywny ø25mm, L=30m z miejscem na gaśnicę, prądownicą PWh-25; montaż izolacji termicznej z wełny mineralnej np. Paroc Hvac Section Alucoat T oraz kabla grzewczego np: DEVIbasic 10S 10W/m 230V (Danfoss);wykonanie prób szczelności, płukania instal. przeciwpożarowej, napeł. instalacji oraz regulacji instalacji; wykonanie przejść przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego; wykonanie badań i pomiarów instalacji wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów. 2. Roboty elektryczne i AKPiA: zasilenie cewek elektromagnetycznych p.poż.; podtrzymanie zasilania dla cewki głównego zaworu pierwszeństwa w pom. 29B, zasilenie układu grzewczego rur (anty zamrożeniowego) w kanałach technicznych pomiędzy budynkami; montaż rozdzielnic modułowych wraz z osprzętem; montaż instalacji termoelektrycznej z elastycznych elementów grzewczych-kabel grzewczy DEVIbasic 10S, montaż aparatów elektrycznych UPS650-T-LI/LED, 390W; sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego, wykonanie pomiarów rezystancji izolacji elektrycznej oraz instalacji uziemiającej 3. Roboty budowlane i towarzyszące : zamurowanie, otynkowanie i pomalowanie ścian w miejscach otworów po istn. przebiściach; odtworzenie sufitów podwieszonych po trasie projektowanej instalacji przeciwpożarowej; wykonanie połączeń po stronie elektryczn., zaworów pierwszeństwa przeciwpożarowej z cewką elektromagnetyczną. BE, sprzężenie ich z głównym wyłącznikiem prądu dla budynku, montaż UPS. Zakres robót wg zał. do SIWZ przedmiaru oraz opisu robót Uwaga: złom i ekwiwalent pieniężny za złom stanowi własność Inwestora.

**WADIUM**

<b>ZADANIE</b>	<b>Tytuł zadania</b>	<b>komórka organiz., której dot. przetarg</b>	<b>WYSOKOŚĆ WADIUM</b>
1	2	3	4
<b>INOWROCLAW</b>			
<b>OSIEDLE NOWE I TORUŃSKIE (A-1)</b>			
1.	Chociszewskiego 23	A-1	2 000
2.	Świętokrzyska 64	A-1	2 000
3.	Skłodowskiej 13B	A-1	5 000
4.	Okrzeźna 80	A-1	2 000
5.	Skłodowskiej 13A	A-1	2 000
6.	Chociszewskiego 35	A-1	5 000
7.	Jacewska 23	A-1	2 000
8.	Dubienka 12	A-1	2 000
9.	Dubienka 7	A-1	2 000
10.	Dubienka 5	A-1	2 000
11.	Narutowicza 76	A-1	5 000
12.	Narutowicza 66	A-1	2 000
13.	Konopnickiej 25	A-1	2 000
<b>OSIEDLE PIASTOWSKIE (A-2)</b>			
14.	Łokietka 9	A-2	5 000
15.	Długa 40A	A-2	300
16.	Długa 44A	A-2	500
17.	Lipowa 57	A-2	300



18.	Lipowa 53	A-2	250
19.	Mieszka I 12	A-2	10 500
20.	Mieszka I 8	A-2	10 000
<b>Osiedle Piastowskie (A-2)</b>			
<b>GRUPA 1 - Montaż zaworów antyskażeniowych - Os. Piastowskie (A-2) (20 zadań)</b>			
21.	Mieszka I 8	A-2	125
22.	Łokietka 39	A-2	125
23.	Łokietka 4	A-2	125
24.	Łokietka 6	A-2	125
25.	Łokietka 7	A-2	125
26.	Łokietka 9	A-2	250
27.	Łokietka 8	A-2	125
28.	Łokietka 10	A-2	125
29.	Łokietka 11	A-2	250
30.	Łokietka 13	A-2	250
31.	Łokietka 14	A-2	125
32.	Łokietka 15	A-2	250
33.	Łokietka 16	A-2	125
34.	Marulewska 13	A-2	250
35.	Marulewska 17	A-2	250
36.	Marulewska 21	A-2	250

37.	Marulewska 25	A-2	250
38.	Mieszka I 10	A-2	125
39.	Mieszka I 16	A-2	125
40.	Krzywoustego 10	A-2	250
<b>Osiedla Rejonowe (A-3)</b>			
<b>Janikowo</b>			
41.	Wilkońskiego 10	A-3	1 000
42.	Sportowa 1	A-3	2 000
43.	Wilkońskiego 5	A-3	5 000
<b>Gniewkowo</b>			
44.	ul. 700-lecia 22	A-3	2 000
45.	Dreckiego 1	A-3	2 000
	Dreckiego 3		
	Dreckiego 5		
<b>Kruszwica</b>			
46.	Kujawska 18	A-3	5 000
47.	Kujawska 17	A-3	5 000
48.	Kujawska 31	A-3	8 500
49.	Wiejska 42	A-3	500
<b>Osiedla Wiejskie</b>			
50.	Jezucka Struga	A-3	1 000
51.	Tuczno	A-3	1 000
<b>Osiedle Rąbin (A-4)</b>			
52.	Wojska Polskiego 13	A-4	2 000
53.	Szarych Szeregów 4	A-4	1 000
54.	Wojska Polskiego 19	A-4	2 000

55.	Wojska Polskiego 21	A-4	2 000
56.	Wojska Polskiego 23	A-4	2 000
57.	Szarych Szeregów 13	A-4	2 000
58.	Szarych Szeregów 23	A-4	2 000
59.	Kielbasiewicza 4	A-4	1 000
60.	E. Plater 3	A-4	1 000
61.	Gruszczyńskiego 2	A-4	2 000
62.	Chęsego 4	A-4	2 000
63.	800-lecia Inowrocławia 16	A-4	2 000
64.	Wojska Polskiego 33	A-4	2 000
<b>Osiedle Rąbin (A-5)</b>			
65.	Kleeberga 8	A-5	2 000
66.	Kleeberga 9	A-5	5 000
67.	Krzywińskiego 5	A-5	2 000
68.	Kusocińskiego 6	A-5	2 000
69.	Kusocińskiego 7	A-5	2 000
70.	Kusocińskiego 8	A-5	5 000
71.	Niepodległości 18	A-5	2 000
72.	Niepodległości 26	A-5	5 000
73.	Niepodległości 64	A-5	2 000
74.	Niepodległości 84	A-5	2 000

75.	Wachowiaka 11	A-5	2 000
76.	Wojska Polskiego 4	A-5	2 000
77.	Wojska Polskiego 9	A-5	5 000
<b>Dział Techniczny (NT)</b>			
78.	Janikowo, Dworcowa 1 (pawilon handlowo-usługowy)	NT	14 750
<b>RAZEM :</b>			<b>174 225</b>