

ZADANIE 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja wodociągowa poziomy piwnice			
1.1		Prace demontażowe			
1	KNR-W 2- d.1. 16 0101-01 1	Demontaż demolacyjny izolacji wełną mineralną grubości 40-50mm pod płaszczem gipsowo-klejowym	m ²		
		97	m ²	97.00	
				RAZEM	97.00
2	KNR-W 4- d.1. 02 0120-04 1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 65-80mm	m		
		48	m	48.00	
				RAZEM	48.00
3	KNR-W 4- d.1. 02 0120-03 1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 40-50mm	m		
		82	m	82.00	
				RAZEM	82.00
4	KNR-W 4- d.1. 02 0120-02 1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32mm	m		
		212	m	212.00	
				RAZEM	212.00
5	KNR-W 4- d.1. 02 0120-01 1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm	m		
		86	m	86.00	
				RAZEM	86.00
6	KNR-W 4- d.1. 02 0142-03 1	Demontaż demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 40-50mm	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR-W 4- d.1. 02 0142-02 1	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 25-32mm	szt		
		52	szt	52.00	
				RAZEM	52.00
8	KNR-W 4- d.1. 02 0142-01 1	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20mm	szt		
		33	szt	33.00	
				RAZEM	33.00
9	KNR-W 4- d.1. 02 0144-08 1	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o średnicy 40mm	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR-W 4- d.1. 02 0144-06 1	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15-20mm - istniejące w pralniach i węźle ciepłym	szt		
		7	szt	7.00	
				RAZEM	7.00
11	KNR 4-04 d.1. 1107-01 1	Transport złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t		
		1.8	t	1.80	
				RAZEM	1.80
12	KNR 4-04 d.1. 1107-04 1	Transport złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Krotność = 5	t		
		1.8	t	1.80	
				RAZEM	1.80
13	KNR-W 4- d.1. 01 0109-13 1	Wywiezienie gruzu/odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³		
		5.82	m ³	5.82	
				RAZEM	5.82
14	KNR-W 4- d.1. 01 0109-16 1	Wywiezienie gruzu/odpadów budowlanych samochodami skrzyniowymi rozbióranych konstrukcji - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km bez względu na rodzaj konstrukcji Krotność = 8	m ³		
		5.82	m ³	5.82	
				RAZEM	5.82

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1. 1		Opłata środowiskowa za składowanie i utylizację gruzu/odpadów budowlanych na wysypisku	m ³		
		5.82	m ³	5.82	
				RAZEM	5.82
16 d.1. 1		Pozostałe prace demontażowe	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2		Prace montażowe			
17 d.1. 2	KNR-W 2- 15 0140-05	Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 40mm bez łącznika redukcyjnego	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
18 d.1. 2	KNR-W 2- 15 0122-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 40mm w rurociągach stalowych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
19 d.1. 2	KNR-W 2- 18 0114-01	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy 50mm - zwężka redukcyjna dn80/dn40	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
20 d.1. 2	KNR-W 2- 15 0122-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 40mm w rurociągach stalowych	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
21 d.1. 2	KNR-W 2- 15 0132-07	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 65mm - zawór odcinający grzybkowy ocynkowany	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
22 d.1. 2	KNR-W 2- 15 0132-07	Łącznik amortyzacyjny gumowy ZKT GW 21/2" ocynkowany	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
23 d.1. 2	KNR-W 2- 15 0130-07	Filtr siatkowy skośny GW 21/2" mosiężny	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
24 d.1. 2	KNR-W 2- 15 0130-07	Zawór antyskażeniowy zwrotny typ EA GW 21/2" mosiężny	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
25 d.1. 2	KNR-W 2- 15 0530-04	Montaż manometrów wraz z wykonaniem tulei	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
26 d.1. 2	KNR-W 2- 15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi glass o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - cyrkulacja	m		
		36	m	36.00	
				RAZEM	36.00
27 d.1. 2	KNR-W 2- 15 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi glass o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - cyrkulacja	m		
		89.6	m	89.60	
				RAZEM	89.60
28 d.1. 2	KNR-W 2- 15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi glass o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - woda zimna i ciepła (pralnie i węzeł ciepły)	m		
		50.2	m	50.20	
				RAZEM	50.20
29 d.1. 2	KNR-W 2- 15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi glass o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - woda zimna i ciepła	m		
		30	m	30.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR-W 2- d.1. 15 0111-05 2	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi glass o średnicy zewnętrznej 50mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - woda zimna i ciepła 93.6	m m	RAZEM 93.60	30.00 93.60
31	KNR-W 2- d.1. 15 0111-06 2	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi glass o średnicy zewnętrznej 63mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - woda zimna i ciepła 30	m m	RAZEM 30.00	93.60 30.00
32	KNR-W 2- d.1. 15 0111-07 2	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi glass o średnicy zewnętrznej 75mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - woda zimna i ciepła 52	m m	RAZEM 52.00	30.00 52.00
33	KNR-W 2- d.1. 15 0111-08 2	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi glass o średnicy zewnętrznej 90mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - woda zimna i ciepła 41.6	m m	RAZEM 41.60	52.00 41.60
34	KNR-W 2- d.1. 15 0111-08 2	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi glass o średnicy zewnętrznej 110mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - woda zimna 7	m m	RAZEM 7.00	41.60 7.00
35	KNR-W 2- d.1. 15 0120-02 2	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 25mm 4	kpl kpl	RAZEM 4.00	7.00 4.00
36	KNR-W 2- d.1. 15 0120-04 2	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 40mm 8	kpl kpl	RAZEM 8.00	4.00 8.00
37	KNR-W 2- d.1. 15 0120-05 2	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 50mm 8	kpl kpl	RAZEM 8.00	8.00 8.00
38	KNR-W 2- d.1. 15 0120-06 2	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 63mm 4	kpl kpl	RAZEM 4.00	8.00 4.00
39	KNR-W 2- d.1. 15 0120-07 2	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 75mm 6	kpl kpl	RAZEM 6.00	4.00 6.00
40	KNR-W 2- d.1. 15 0119-02 2	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 25mm 4	szt szt	RAZEM 4.00	6.00 4.00
41	KNR-W 2- d.1. 15 0119-04 2	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 40mm 4	szt szt	RAZEM 4.00	4.00 4.00
42	KNR-W 2- d.1. 15 0119-05 2	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 50mm 4	szt szt	RAZEM 4.00	4.00 4.00
43	KNR-W 2- d.1. 15 0119-06 2	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 63mm 2	szt szt	RAZEM 2.00	4.00 2.00
44	KNR-W 2- d.1. 15 0119-07 2	Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 75mm 3	szt szt	RAZEM 3.00	2.00 3.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.00
45	KNR-W 2- d.1. 15 0132-02 2	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20mm - zawór kulowy mufowy	szt		
		52	szt	52.00	
				RAZEM	52.00
46	KNR-W 2- d.1. 15 0132-03 2	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25mm - zawór kulowy mufowy	szt		
		22	szt	22.00	
				RAZEM	22.00
47	KNR-W 2- d.1. 15 0132-04 2	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 32mm - zawór kulowy mufowy	szt		
		31	szt	31.00	
				RAZEM	31.00
48	KNR-W 2- d.1. 15 0132-06 2	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 50mm - zawór kulowy mufowy	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
49	KNR-W 2- d.1. 15 0130-02 2	Filtr siatkowy skosny instalacji wodociagowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 20mm	szt		
		26	szt	26.00	
				RAZEM	26.00
50	KNR-W 2- d.1. 15 0130-02 2	Zawór termostatyczny MTCV instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. z rur stalowych o średnicy nominalnej 20mm	szt		
		26	szt	26.00	
				RAZEM	26.00
51	KNR-W 2- d.1. 15 0430-02 2	Dwuzłączki o średnicy nominalnej 20mm - śrubunki mosiężne	szt		
		26	szt	26.00	
				RAZEM	26.00
52	KNR-W 2- d.1. 15 0430-03 2	Dwuzłączki o średnicy nominalnej 25mm - śrubunki mosiężne	szt		
		22	szt	22.00	
				RAZEM	22.00
53	KNR-W 2- d.1. 15 0430-04 2	Dwuzłączki o średnicy nominalnej 32mm - śrubunki mosiężne	szt		
		31	szt	31.00	
				RAZEM	31.00
54	KNR-W 2- d.1. 15 0430-06 2	Dwuzłączki o średnicy nominalnej 50mm - śrubunki mosiężne	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
55	KNR-W 2- d.1. 15 0123-01 2	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl		
		7	kpl	7.00	
				RAZEM	7.00
56	KNR-W 2- d.1. 15 0140-01 2	Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 15mm z łącznikiem redukcyjnym - istniejące z demontażu	kpl		
		7	kpl	7.00	
				RAZEM	7.00
57	KNR-W 4- d.1. 02 0128-02 2	Demontaż zaworu ze złączką do węża o średnicy 15mm oraz jego ponowny montaż - węzeł cieplny	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
58	KNR-W 4- d.1. 02 0132-01 2	Demontaż baterii umywalkowej oraz jej ponowny montaż - pralnie	szt		
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
59	KNR-W 4- d.1. 02 0132-04 2	Demontaż baterii wannowej ściennej oraz jej ponowny montaż - pralnie	szt		
		3	szt	3.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60	KNR-W 2- d.1. 15 0128-01 2	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych Krotność = 2	m	RAZEM	3.00
		430	m	430.00	
				RAZEM	430.00
61	KNR-W 2- d.1. 15 0406-03 2	Próby szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wody zimnej z rur z tworzyw sztucznych	próba		
		3	próba	3.00	
				RAZEM	3.00
62	KNR-W 2- d.1. 15 0127-02 2	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 90mm w budynkach mieszkalnych	m		
		430	m	430.00	
				RAZEM	430.00
63	d.1. 2	Badanie jakości wody	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
64	KNR 0-34 d.1. 0101-04 2	Izolacja rurociągów śr. dz 25mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm - woda zimna	m		
		25.1	m	25.10	
				RAZEM	25.10
65	KNR 0-34 d.1. 0101-04 2	Izolacja rurociągów śr. dz 32mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
66	KNR 0-34 d.1. 0101-05 2	Izolacja rurociągów śr. dz 50mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9mm	m		
		46.8	m	46.80	
				RAZEM	46.80
67	KNR 0-34 d.1. 0101-05 2	Izolacja rurociągów śr. dz 63mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9mm	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
68	KNR 0-34 d.1. 0101-05 2	Izolacja rurociągów śr. dz 75mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9mm	m		
		26	m	26.00	
				RAZEM	26.00
69	KNR 0-34 d.1. 0101-09 2	Izolacja rurociągów śr. dz 90mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9mm	m		
		20.8	m	20.80	
				RAZEM	20.80
70	KNR 0-34 d.1. 0101-09 2	Izolacja rurociągów śr. dz 110mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13mm	m		
		7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
71	KNR 0-34 d.1. 0101-10 2	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami Thermaflex FRZ - cyrkulacja	m		
		36	m	36.00	
				RAZEM	36.00
72	KNR 0-34 d.1. 0101-10 2	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami Thermaflex FRZ - woda ciepła	m		
		50.2	m	50.20	
				RAZEM	50.20
73	KNR 0-34 d.1. 0101-19 2	Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm otulinami Thermaflex FRZ	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
74	KNR 0-34 d.1. 0101-19 2	Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 40mm otulinami Thermaflex FRZ - cyrkulacja	m		
		89.6	m	89.60	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	89.60
75	KNR 0-34	Izolacja jednowarstwowa grubości 40mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 50mm otulinami Thermaflex FRZ	m		
d.1.	0101-19				
2		46.8	m	46.80	
				RAZEM	46.80
76	KNR 0-34	Izolacja jednowarstwowa grubości 40mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 63mm otulinami Thermaflex FRZ	m		
d.1.	0101-19				
2		46.8	m	46.80	
				RAZEM	46.80
77	KNR 0-34	Izolacja jednowarstwowa grubości 50mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 75mm otulinami Thermaflex FRZ	m		
d.1.	0101-19				
2		46.8	m	46.80	
				RAZEM	46.80
78	KNR 0-34	Izolacja jednowarstwowa grubości 60mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 90mm otulinami Thermaflex FRZ	m		
d.1.	0101-19				
2		26	m	26.00	
				RAZEM	26.00
1.3		Roboty budowlane i towarzyszące			
79	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
d.1.	0333-08				
3		12	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
80	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
d.1.	0333-09				
3		26	szt	26.00	
				RAZEM	26.00
81	KNR 4-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm	szt		
d.1.	0208-02				
3		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
82	KNR 4-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40cm	szt		
d.1.	0208-04				
3		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
83	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły wraz z obsadzeniem tulei ochronnych	szt		
d.1.	0323-02				
3		12	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
84	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły wraz z obsadzeniem tulei ochronnych	szt		
d.1.	0323-03				
3		26	szt	26.00	
				RAZEM	26.00
85	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w ścianach	szt		
d.1.	0206-02				
3		14	szt	14.00	
				RAZEM	14.00
86	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³		
d.1.	0108-14				
3		1.46	m ³	1.46	
				RAZEM	1.46
87	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 10	m ³		
d.1.	0108-16	1.46	m ³	1.46	
3				RAZEM	1.46
88		Oplata środowiskowa za składowanie i utylizację gruzu na wysypisku	m ³		
d.1.					
3		1.46	m ³	1.46	
				RAZEM	1.46
2		Instalacja wodociągowa piony			
2.1		Prace demontażowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89 d.2. 1	KNR-W 4- 02 0142-01	Demontaż demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20mm 520	szt szt	 520.00	 520.00
				RAZEM	
90 d.2. 1	KNR-W 4- 02 0144-06	Demontaż odzyskowy wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15mm 260	szt szt	 260.00	 260.00
				RAZEM	260.00
91 d.2. 1	KNR-W 4- 02 0120-01	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm 619	m m	 619.00	 619.00
				RAZEM	619.00
92 d.2. 1	KNR-W 4- 02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32mm 737	m m	 737.00	 737.00
				RAZEM	737.00
93 d.2. 1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 3	t t	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
94 d.2. 1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Krotność = 10 3	t t	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
95 d.2. 1		Pozostałe prace demontażowe 1	kpl kpl	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
2.2		Roboty montażowe piony			
96 d.2. 2	KNR-W 2- 15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi glass o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - cyrkulacja 448.4	m m	 448.40	 448.40
				RAZEM	448.40
97 d.2. 2	KNR-W 2- 15 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi glass o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - woda zimna i ciepła 144	m m	 144.00	 144.00
				RAZEM	144.00
98 d.2. 2	KNR-W 2- 15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi glass o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - woda zimna i ciepła 396	m m	 396.00	 396.00
				RAZEM	396.00
99 d.2. 2	KNR-W 2- 15 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabi glass o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - woda zimna i ciepła 356.8	m m	 356.80	 356.80
				RAZEM	356.80
100 d.2. 2	KNR-W 2- 15 0120-02	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 25mm 10	kpl kpl	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00
101 d.2. 2	KNR-W 2- 15 0120-03	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 32mm 26	kpl kpl	 26.00	 26.00
				RAZEM	26.00
102 d.2. 2	KNR-W 2- 15 0120-04	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 40mm 16	kpl kpl	 16.00	 16.00
				RAZEM	16.00
103 d.2. 2	KNR-W 2- 15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		260	kpl	260.00	
				RAZEM	260.00
104	KNR-W 2- d.2. 15 0140-01 2	Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 15mm z łącznikiem redukcyjnym - istniejące z demontażu	kpl		
		260	kpl	260.00	
				RAZEM	260.00
105	KNR-W 2- d.2. 15 0128-01 2	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych Krotność = 2	m		
		1345.2	m	1345.20	
				RAZEM	1345.20
106	KNR-W 2- d.2. 15 0406-03 2	Próby szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wody zimnej z rur z tworzyw sztucznych	próba		
		26	próba	26.00	
				RAZEM	26.00
107	KNR-W 2- d.2. 15 0127-02 2	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 90mm w budynkach mieszkalnych	m		
		1345.2	m	1345.20	
				RAZEM	1345.20
108	KNR 0-34 d.2. 0101-04 2	Izolacja rurociągów śr. dz 25mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm - woda zimna	m		
		72	m	72.00	
				RAZEM	72.00
109	KNR 0-34 d.2. 0101-04 2	Izolacja rurociągów śr. dz 32mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm	m		
		198	m	198.00	
				RAZEM	198.00
110	KNR 0-34 d.2. 0101-04 2	Izolacja rurociągów śr. dz 40mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm	m		
		178.4	m	178.40	
				RAZEM	178.40
111	KNR 0-34 d.2. 0101-10 2	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami Thermaflex FRZ - cyrkulacja	m		
		448.4	m	448.40	
				RAZEM	448.40
112	KNR 0-34 d.2. 0101-10 2	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami Thermaflex FRZ - woda ciepła	m		
		72	m	72.00	
				RAZEM	72.00
113	KNR 0-34 d.2. 0101-19 2	Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm otulinami Thermaflex FRZ	m		
		198	m	198.00	
				RAZEM	198.00
114	KNR 0-34 d.2. 0101-19 2	Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 40mm otulinami Thermaflex FRZ - cyrkulacja	m		
		178.4	m	178.40	
				RAZEM	178.40
2.3		Roboty budowlane piony			
115	KNR-W 4- d.2. 01 0346-04 3	Rozebranie zabudowy szachtów instalacyjnych wraz z oblicowaniem płytkami glazurowanymi	m ²		
		158.6	m ²	158.60	
				RAZEM	158.60
116	KNR-W 2- d.2. 02 2004-01 3	Uzupełnienie zabudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych szachtów instalacyjnych	m ²		
		158.6	m ²	158.60	
				RAZEM	158.60
117	KNR AT-21 d.2. 0102-02 3	Otwory rewizyjne w ścianach gipsowo-kartonowych z drzwiczkami o wymiarach 20x30 cm - drzwiczki rewizyjne, dostęp do wodomierza	szt.		
		130	szt.	130.00	
				RAZEM	130.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
118 d.2. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 158.6	m ² m ²	 158.60	 158.60
119 d.2. 3	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 15.86	m ³ m ³	 15.86	 15.86
120 d.2. 3	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 10 15.86	m ³ m ³	 15.86	 15.86
121 d.2. 3		Oplata środowiskowa za składowanie i utylizację gruzu na wysypisku 15.86	m ³ m ³	 15.86	 15.86
3		Instalacja kanalizacji sanitarnej poziomy		RAZEM	15.86
3.1		Roboty demontażowe			
122 d.3. 1	KNR-W 4- 02 0229-04	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 50-100mm na ścianach budynku 24.3	m m	 24.30	 24.30
123 d.3. 1	KNR-W 4- 02 0229-05	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 150mm na ścianach budynku 200.8	m m	 200.80	 200.80
124 d.3. 1	KNR-W 4- 02 0233-11	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczak pionowych 29	szt szt	 29.00	 29.00
125 d.3. 1	KNR-W 4- 02 0233-11	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczak/rewizji poziomych 4	szt szt	 4.00	 4.00
126 d.3. 1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 6.5	t t	 6.50	 6.50
127 d.3. 1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Krotność = 5 6.5	t t	 6.50	 6.50
128 d.3. 1		Pozostałe prace demontażowe - 150 rg 1	kpl kpl	 1.00	 1.00
3.2		Roboty montażowe		RAZEM	1.00
129 d.3. 2	KNR-W 2- 15 0207-03	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych 24.3	m m	 24.30	 24.30
130 d.3. 2	KNR-W 2- 15 0207-04	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych 200.8	m m	 200.80	 200.80
131 d.3. 2	KNR-W 2- 15 0222-02	Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym 29	szt szt	 29.00	 29.00
				RAZEM	29.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
132 d.3. 2	KNR-W 2- 15 0222-03	Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm o połączeniu wciskowym - rewizja szczelna	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
133 d.3. 2	KNR-W 2- 18 0706-01	Sprawdzenie szczelności instalacji kanalizacyjnej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek=próba)	próba		
		2	próba	2.00	
				RAZEM	2.00
4		Instalacja kanalizacji sanitarnej piony			
4.1		Roboty demontażowe			
134 d.4. 1	KNR-W 4- 02 0229-04	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych o średnicy 50-100mm na ścianach budynku	m		
		483.6	m	483.60	
				RAZEM	483.60
135 d.4. 1	KNR-W 4- 02 0233-11	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rury wywiewnej żeliwnej	szt		
		26	szt	26.00	
				RAZEM	26.00
136 d.4. 1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t		
		9.6	t	9.60	
				RAZEM	9.60
137 d.4. 1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Krotność = 5	t		
		9.6	t	9.60	
				RAZEM	9.60
138 d.4. 1		Pozostałe prace demontażowe - 50 rg	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4.2		Prace montażowe			
139 d.4. 2	KNR-W 2- 15 0207-01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych - odpływy w mieszkaniach	m		
		130	m	130.00	
				RAZEM	130.00
140 d.4. 2	KNR-W 2- 15 0207-02	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		186	m	186.00	
				RAZEM	186.00
141 d.4. 2	KNR-W 2- 15 0207-03	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		297.6	m	297.60	
				RAZEM	297.60
142 d.4. 2	KNR-W 2- 15 0213-04	Rury wywiewne z PCW o średnicy 75mm o połączeniu wciskowym - kominiek z daszkiem	szt		
		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
143 d.4. 2	KNR-W 2- 15 0213-05	Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym - kominiek z daszkiem	szt		
		16	szt	16.00	
				RAZEM	16.00
144 d.4. 2	KNR-W 2- 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	po- dejść		
		225	po- dejść	225.00	
				RAZEM	225.00
145 d.4. 2	KNR-W 2- 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	po- dejść		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		75	po- dejść	75.00	
				RAZEM	75.00
146	KNR-W 2- d.4. 18 0706-01 2	Sprawdzenie szczelności instalacji kanalizacyjnej o średnicy nominalnej do 110mm (odcinek=próba) metodą wizualną przy swobodnym przepływie wody 26	próba próba	 26.00	
				RAZEM	26.00
5		Instalacja połączeń wyrównawczych			
147	KNR 5-08 d.5 0211-03	Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 24-Cu/40-Al mm2) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu - przewód LYżo 25mm2 400.4	m m	 400.40	
				RAZEM	400.40
148	KNR 5-08 d.5 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu - przewód LYżo 6mm2 130	m m	 130.00	
				RAZEM	130.00
149	KNR 5-08 d.5 0303-19	Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 16 mm2 - mocowanych przez przykręcenie 130	szt. szt.	 130.00	
				RAZEM	130.00
150	KNR 5-08 d.5 0403-04	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) - szyna wyrównawcza z listwy ZUG 10mm2 130	szt. szt.	 130.00	
				RAZEM	130.00
151	KNNR 5 d.5 1204-03	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 260	szt. szt.	 260.00	
				RAZEM	260.00
152	KNNR 5 d.5 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 260	szt. szt.	 260.00	
				RAZEM	260.00
153	KNR 5-08 d.5 0602-01	Przewody uziemiające i wyrównawcza w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych - przewód LYżo 25mm2 130	m m	 130.00	
				RAZEM	130.00
154	KNNR 5 d.5 0611-05	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia 26	szt. szt.	 26.00	
				RAZEM	26.00
155	d.5	Sprawdzenie połączeń wyrównawczych metodą spadku napięcia i sporządzenie protokołu 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
156	KNNR 5 d.5 1209-11	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu - przejście przez ścianę budynku 4	otw. otw.	 4.00	
				RAZEM	4.00
157	KNNR 5 d.5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej - uszczelnienie przejść przez ścianę 0.2	m ³ m ³	 0.20	
				RAZEM	0.20
158	KNNR 5 d.5 0606-02	Montaż uziomów o długości 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii I-II 12	szt szt	 12.00	
				RAZEM	12.00
159	KNNR 5 d.5 0606-03	Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii I-II - za następne 1,5m długości uziomu 12	szt szt	 12.00	
				RAZEM	12.00
160	KNR-W 5- d.5 08 0902-03	Pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.00	
				RAZEM	1.00
161	KNR-W 5- d.5 08 0902-04	Pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny 25	pomiar pomiar	 25.00	
				RAZEM	25.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
162 d.5	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
163 d.5	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		25	szt.	25.00	
				RAZEM	25.00
164 d.5	wycena in- dywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przykanaliki			
1.1		Roboty ziemne			
1	KNR-W 4- d.1. 01 0101-04 1	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30cm wraz z darnią trawnkową 8.0*1.0*1.35*2	m ³ m ³	 21.60	
				RAZEM	21.60
2	KNR-W 4- d.1. 01 0212-01 1	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - odcinki istniejącej opaski betonowej 2.0*1.0*0.15*2	m ³ m ³	 0.60	
				RAZEM	0.60
3	KNR-W 4- d.1. 01 0102-02 1	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie suchym i wilgotnym kategorii III 8.0*1.0*1.05*2	m ³ m ³	 16.80	
				RAZEM	16.80
4	KNR 2-01 d.1. 0324-03 1	Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych kategorii I-II o głębokości do 6m wraz z rozbiórką 8.0*1.25*2*2	m ² m ²	 40.00	
				RAZEM	40.00
5	KNR-W 4- d.1. 02 0230-02 1	Demontaż rurociągu z rur kamionkowych kielichowych o średnicy 150mm w wykopie 8.0*2	m m	 16.00	
				RAZEM	16.00
6	KNR 2-01 d.1. 0239-03 1	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km - dowóz piasku na podsypkę oraz zasypkę wstępną 8.0*1.0*0.10*2 8.0*1.0*0.45*2 - 8.0*3.14*0.16*0.16/4*2	m ³ m ³ m ³	 1.60 6.88	
				RAZEM	8.48
7	KNR 2-01 d.1. 0214-03 1	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych Krotność = 10 8.48	m ³ m ³	 8.48	
				RAZEM	8.48
8	KNR-W 2- d.1. 18 0511-01 1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm 8.0*1.0*0.10*2	m ³ m ³	 1.60	
				RAZEM	1.60
9	KNR-W 4- d.1. 01 0105-01 1	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II - zasyпка wstępna warstwą piasku grubości 30cm ponad wierzch rury 6.88	m ³ m ³	 6.88	
				RAZEM	6.88
10	KNR-W 4- d.1. 01 0105-02 1	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III - zasyпка zasadnicza ziemią z wykopu 16.80 - 8.48	m ³ m ³	 8.32	
				RAZEM	8.32
11	KNR 2-25 d.1. 0418-01 1	Budowa słupków ograniczających połączonych liną - przyjęto słupek co 2m (zabezpieczenie wykopu) 20	szt szt	 20.00	
				RAZEM	20.00
12	KNR 2-25 d.1. 0418-02 1	Rozebranie słupków ograniczających połączonych liną 20	szt szt	 20.00	
				RAZEM	20.00
13	KNR-W 4- d.1. 01 0109-06 1	Wywóz ziemi, gruzu oraz innych odpadów (odpady zmieszane) samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 8.48 + 0.60 + 0.34	m ³ m ³	 9.42	
				RAZEM	9.42
14	KNR-W 4- d.1. 01 0109-08 1	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km Krotność = 10 9.42	m ³ m ³	 9.42	
				RAZEM	9.42

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1. 1		Opłata środowiskowa za składowanie i utylizację odpadów zmieszanych na wysypisku	m ³		
		9.42	m ³	9.42	
				RAZEM	9.42
16 d.1. 1	KNR-W 4-01 0213-01	Uzupełnienie opaski betonowej o szerokości 50cm, grubości 15cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		
		2.0*0.5*2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
17 d.1. 1	KNR 2-23 0210-01	Uzupełnienie darni trawiastej uprzednio zdjętej z trasy wykopów na terenie płaskim bez nawożenia	m ²		
		8.0*1.0*2	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
1.2		Roboty remontowo - montażowe			
18 d.1. 2	KNR 4-05II 0220-02	Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1200-1400mm z osadu grubości do 30cm	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
19 d.1. 2	KNR 2-19 0217-08	Przejsie przez ściany z betonu żwirowego o grubości do 50cm dla przyłącza gazowego o średnicy nominalnej 100mm w tulei z rury stalowej o średnicy 150mm - rura osłonowa D=250	przejsie przejsie	2.00	
		2		RAZEM	2.00
20 d.1. 2	KNR-W 2-20 0113-03	Włączenie przykanalika do istniejącej kinety w studni rewizyjnej betonowej	przejsie przejsie	2.00	
		2		RAZEM	2.00
21 d.1. 2	KNR-W 2-15 0203-04	Rurociągi z PCW kanalizacyjne typu SN8 o średnicy 160mm w gotowych wykopach o połączeniach wciskowych	m m	16.00	
		8.0*2		RAZEM	16.00
22 d.1. 2	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm	m m	16.00	
		16		RAZEM	16.00

ZADANIE 3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DEMONTAŻ INSTALACJI WODY CIEPŁEJ ZIMNEJ I CYRKULACJI			
1	KNR 4-04 d.1 0701-04	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do 25 mm 300	m		
			m	300,000	
				RAZEM	300,000
2	KNR 4-04 d.1 0701-05	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 32-50 mm 420	m		
			m	420,000	
				RAZEM	420,000
3	KNR 4-04 d.1 0701-06	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 65-80 mm 24	m		
			m	24,000	
				RAZEM	24,000
4	KNR 0-34 d.1 0101-19	Demontaż-izolacja rurociągów śr. 28-75 mm 744	m		
			m	744,000	
				RAZEM	744,000
5	KNR 4-02 d.1 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 120	szt.		
			szt.	120,000	
				RAZEM	120,000
6	KNR 4-02 d.1 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm 56	szt.		
			szt.	56,000	
				RAZEM	56,000
7	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 7,2	m ³		
			m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
8	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15 7,2	m ³		
			m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
2		MONTAŻ NOWYCH PRZEWODÓW WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI - INSTALACJA POZIOMÓW W PIWNICACH			
9	KNR-W 2-15 d.2 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASS o śr. zewnętrznej 25x3,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 70	m		
			m	70,000	
				RAZEM	70,000
10	KNR-W 2-15 d.2 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASS o śr. zewnętrznej 32x2,9 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 80+60	m		
			m	140,000	
				RAZEM	140,000
11	KNR-W 2-15 d.2 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASS o śr. zewnętrznej 50x4,6 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 32	m		
			m	32,000	
				RAZEM	32,000
12	KNR-W 2-15 d.2 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASS o śr. zewnętrznej 63x10,5 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 40	m		
			m	40,000	
				RAZEM	40,000
13	KNR-W 2-15 d.2 0111-06	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASS o śr. zewnętrznej 75x6,8 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 8	m		
			m	8,000	
				RAZEM	8,000
14	KNR-W 2-15 d.2 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 330	m		
			prób.		1,000
			m	330,000	
				RAZEM	330,000
15	KNR-W 2-15 d.2 0127-01	Próba pulsacyjna instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 330	m		
			prób.		1,000
			m	330,000	
				RAZEM	330,000
16	KNR-W 2-15 d.2 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
				RAZEM	330,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		330	m	330,000	
17	KNR-W 2-15 d.2 0127-02	Napełnienie wodą instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1	m prób.	RAZEM	330,000 1,000
		330	m	330,000	
18	KNR 0-34 d.2 0101-19	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy gr. 30 mm (S) 86	m m	RAZEM	330,000 86,000
19	KNR 0-34 d.2 0101-20	Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy gr. 40 mm (S) 246	m m	RAZEM	86,000 246,000
20	KNR-W 2-15 d.2 0120-06	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm 6	kpl. kpl.	RAZEM	246,000 6,000
21	KNR-W 2-15 d.2 0120-03	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm 5	kpl. kpl.	RAZEM	6,000 5,000
22	KNR-W 2-15 d.2 0121-03	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm 2	szt. szt.	RAZEM	5,000 2,000
23	KNR-W 2-15 d.2 0121-06	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm 3	szt. szt.	RAZEM	2,000 3,000
24	KNR-W 2-15 d.2 0131-04	Zawory kulowe mosiężne z kurkiem spustowym z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 40 I 25 mm 16	szt. szt.	RAZEM	3,000 16,000
25	KNR-W 2-15 d.2 0131-06	Zawory kulowe mosiężne z kurkiem kulowym z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 65 mm 8	szt. szt.	RAZEM	16,000 8,000
26	KNR-W 2-15 d.2 0116-04	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 40 mm 75	szt. szt.	RAZEM	8,000 75,000
27	KNR-W 2-15 d.2 0116-05	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 50-63 mm 75	szt. szt.	RAZEM	75,000 75,000
28	KNR AT-17 d.2 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym + rury ochronne 20 cm pvc 120	cm cm	RAZEM	75,000 120,000
3		WYMIANA INSTALACJI PIONÓW WZNOŚNYCH WZ.C.W. I CYRKULACJI W ZABUDOWIE SZACHTU		RAZEM	120,000
29	KNR 4-04 d.3 0303-04	Rozebranie i zmiurowanie ścianki z betonu szachtu o grubości do 20 cm 9	m ³ m ³		
				9,000	
30	KNR-W 2-15 d.3 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASSS o śr. zewnętrznej 25x3,5mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 126	m m	RAZEM	
				126,000	
31	KNR-W 2-15 d.3 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASSS o śr. zewnętrznej 32x2,9 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 252	m m	RAZEM	126,000 252,000
32	KNR 0-34 d.3 0101-19	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy gr. 30 mm (S) 378	m m	RAZEM	252,000 378,000
33	KNR-W 2-15 d.3 0121-03	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm 110	szt. szt.	RAZEM	378,000 110,000
				110,000	
				RAZEM	110,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 2-15 d.3 0131-01	Zawory kulowe mosiężne z kurkiem spustowym z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
35	KNR-W 2-15 d.3 0131-01	Zawory termostatyczne DANFOSS MTC-V B lub HONEYWELL DN 15 mm z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
36	KNR-W 2-15 d.3 0131-03	Zawory kulowe mosiężne z kurkiem kulowym z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 40 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
37	KNR-W 2-15 d.3 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15-25 mm	szt.		
		100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
38	KNR-W 2-15 d.3 0127-01	Próba pulsacyjna instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
		1	prób.		1,000
		378	m	378,000	
				RAZEM	378,000
39	KNR-W 2-15 d.3 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
		1	prób.		1,000
		378	m	378,000	
				RAZEM	378,000
40	KNR-W 2-15 d.3 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		378	m	378,000	
				RAZEM	378,000
41	KNR AT-17 d.3 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym + rury ochronne 50 cm pvc	cm		
		220	cm	220,000	
				RAZEM	220,000
4		WYMIANA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEJ 160 PVC+ PIONY WZNOŚNE 110 PVC+ZEWNĘTRZNE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE 160 PVC			
42	KNR BO-12 d.4 0356-05	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegieł	m ³		
		2,2	m ³	2,200	
				RAZEM	2,200
43	KNR-W 2-15 d.4 0514-08	Rury osłonowe EI 60 o śr. nominalnej 225 mm i grubości ścianek do 4.5 mm z uszczelniaaczem EI 69	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
44	KNR-W 4-01 d.4 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m ²		
		50*1,5	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
45	NNRNKB d.4 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m ²		
		75	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
46	KNR 2-01 d.4 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
		50*1,0*0,7+32	m ³	67,000	
				RAZEM	67,000
47	KNR 2-01 d.4 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
		35+32	m ³	67,000	
				RAZEM	67,000
48	KNR-W 2-15 d.4 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w wykopach przyłączy zewnętrznych o połączeniach wciskowych	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
49	KNR-W 2-15 d.4 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w wykopach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
50	KNR-W 2-15 d.4 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR 4-02 d.4 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	kpl.		
		120	kpl.	9,000	
52	KNR 4-02 d.4 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.	RAZEM	9,000
		120	szt.	120,000	
53	KNR 4-02 d.4 0210-04	Wymiana odcinka rury wywiewnej z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.	RAZEM	120,000
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		1,000
		10	msc.	10,000	
54	KNR 4-02 d.4 0214-03	Wymiana czyszczaka PVC o śr. 110 mm	szt.	RAZEM	10,000
		10	szt.	10,000	
55	KNR-W 2-15 d.4 0211-08	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	podej.	RAZEM	10,000
		45	podej.	45,000	
56	KNR-W 2-15 d.4 0211-06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.	RAZEM	45,000
		90	podej.	90,000	
57	KNR AT-17 d.4 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym + rury ochronne 50 cm pvc	cm	RAZEM	90,000
		220	cm	220,000	
58	KNR 4-04 d.4 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³	RAZEM	220,000
		12,8	m ³	12,800	
59	KNR 4-04 d.4 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	RAZEM	12,800
		Krotność = 15	m ³		
		2,2	m ³	2,200	
5		INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY - PODEJŚCIE GŁÓWNE DO "LOKALÓWEK"			
60	KNR-W 2-15 d.5 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASSS o śr. zewnętrznej 24x3,9 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2*45	m	90,000	
61	KNR 0-34 d.5 0101-19	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy gr. 30 mm (S)	m	RAZEM	90,000
		90	m	90,000	
62	KNR-W 2-15 d.5 0131-01	Zawory kulowe mosiężne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm	szt.	RAZEM	90,000
		2*45	szt.	90,000	
63				RAZEM	90,000
64	KNR-W 2-15 d.5 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów i wodomierzy o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	RAZEM	90,000
		540	szt.	540,000	
65	KNR AT-17 d.5 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym + rury ochronne 50 cm pvc	cm	RAZEM	540,000
		90	cm	90,000	
				RAZEM	90,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DEMONTAŻ INSTALACJI WODY CIEPŁEJ ZIMNEJ I CYRKULACJI			
1	KNR 4-04 d.1 0701-04	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do 25 mm 300	m		
			m	300,000	
				RAZEM	300,000
2	KNR 4-04 d.1 0701-05	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 32-50 mm 420	m		
			m	420,000	
				RAZEM	420,000
3	KNR 4-04 d.1 0701-06	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 65-80 mm 24	m		
			m	24,000	
				RAZEM	24,000
4	KNR 0-34 d.1 0101-19	Demontaż-Izolacja rurociągów śr. 28-75 mm 744	m		
			m	744,000	
				RAZEM	744,000
5	KNR 4-02 d.1 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 120	szt.		
			szt.	120,000	
				RAZEM	120,000
6	KNR 4-02 d.1 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm 56	szt.		
			szt.	56,000	
				RAZEM	56,000
7	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 7,2	m ³		
			m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
8	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15 7,2	m ³		
			m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
2		MONTAŻ NOWYCH PRZEWODÓW WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI - INSTALACJA POZIOMÓW W PIWNICACH			
9	KNR-W 2-15 d.2 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASS o śr. zewnętrznej 25x3,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 70	m		
			m	70,000	
				RAZEM	70,000
10	KNR-W 2-15 d.2 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASS o śr. zewnętrznej 32x2,9 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 80+60	m		
			m	140,000	
				RAZEM	140,000
11	KNR-W 2-15 d.2 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASS o śr. zewnętrznej 50x4,6 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 32	m		
			m	32,000	
				RAZEM	32,000
12	KNR-W 2-15 d.2 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASS o śr. zewnętrznej 63x10,5 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 40	m		
			m	40,000	
				RAZEM	40,000
13	KNR-W 2-15 d.2 0111-06	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASS o śr. zewnętrznej 75x6,8 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 8	m		
			m	8,000	
				RAZEM	8,000
14	KNR-W 2-15 d.2 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 330	m		
			prób.		1,000
			m	330,000	
				RAZEM	330,000
15	KNR-W 2-15 d.2 0127-01	Próba pulsacyjna instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 330	m		
			prób.		1,000
			m	330,000	
				RAZEM	330,000
16	KNR-W 2-15 d.2 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
				RAZEM	330,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		330	m	330,000	
17	KNR-W 2-15 d.2 0127-02	Napełnienie wodą instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m	RAZEM	330,000
		1	prób.		1,000
		330	m	330,000	
18	KNR 0-34 d.2 0101-19	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-86	m	RAZEM	330,000
			m	86,000	
19	KNR 0-34 d.2 0101-20	Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-246	m	RAZEM	86,000
			m	246,000	
20	KNR-W 2-15 d.2 0120-06	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm	kpl.	RAZEM	246,000
		6	kpl.	6,000	
21	KNR-W 2-15 d.2 0120-03	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	kpl.	RAZEM	6,000
		5	kpl.	5,000	
22	KNR-W 2-15 d.2 0121-03	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	RAZEM	5,000
		2	szt.	2,000	
23	KNR-W 2-15 d.2 0121-06	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm	szt.	RAZEM	2,000
		3	szt.	3,000	
24	KNR-W 2-15 d.2 0131-04	Zawory kulowe mosiężne z kurkiem spustowym z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 40 I 25 mm	szt.	RAZEM	3,000
		16	szt.	16,000	
25	KNR-W 2-15 d.2 0131-06	Zawory kulowe mosiężne z kurkiem kulowym z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 65 mm	szt.	RAZEM	16,000
		8	szt.	8,000	
26	KNR-W 2-15 d.2 0116-04	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 40 mm	szt.	RAZEM	8,000
		75	szt.	75,000	
27	KNR-W 2-15 d.2 0116-05	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 50-63 mm	szt.	RAZEM	75,000
		75	szt.	75,000	
28	KNR AT-17 d.2 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym + rury ochronne 20 cm pvc	cm	RAZEM	75,000
		120	cm	120,000	
3		WYMIANA INSTALACJI PIONOW WZNOŚNYCH WZ.C.W. I CYRKULACJI W ZABUDOWIE SZACHTU		RAZEM	120,000
29	KNR 4-04 d.3 0303-04	Rozebranie i zmiurowanie ścianki z betonu szachtu o grubości do 20 cm	m ³		
		9	m ³	9,000	
30	KNR-W 2-15 d.3 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASSS o śr. zewnętrznej 25x3,5mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	RAZEM	9,000
		126	m	126,000	
31	KNR-W 2-15 d.3 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASSS o śr. zewnętrznej 32x2,9 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	RAZEM	126,000
		252	m	252,000	
32	KNR 0-34 d.3 0101-19	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-378	m	RAZEM	252,000
			m	378,000	
33	KNR-W 2-15 d.3 0121-03	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm	szt.	RAZEM	378,000
		110	szt.	110,000	
				RAZEM	110,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 2-15 d.3 0131-01	Zawory kulowe mosiężne z kurkiem spustowym z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
35	KNR-W 2-15 d.3 0131-01	Zawory termostatyczne DANFOSS MTC-V B lub HONEYWELL DN 15 mm z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
36	KNR-W 2-15 d.3 0131-03	Zawory kulowe mosiężne z kurkiem kulowym z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 40 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
37	KNR-W 2-15 d.3 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15-25 mm	szt.		
		100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
38	KNR-W 2-15 d.3 0127-01	Próba pulsacyjna instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
		1	prób.		1,000
		378	m	378,000	
				RAZEM	378,000
39	KNR-W 2-15 d.3 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
		1	prób.		1,000
		378	m	378,000	
				RAZEM	378,000
40	KNR-W 2-15 d.3 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		378	m	378,000	
				RAZEM	378,000
41	KNR AT-17 d.3 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym + rury ochronne 50 cm pvc	cm		
		220	cm	220,000	
				RAZEM	220,000
4		WYMIANA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEJ 160 PVC+ PIONY WZNOŚNE 110 PVC+ZEWNETRZNE PRZYŁACZA KANALIZACYJNE 160 PVC			
42	KNR BO-12 d.4 0356-05	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegieł	m ³		
		2,2	m ³	2,200	
				RAZEM	2,200
43	KNR-W 2-15 d.4 0514-08	Rury osłonowe EI 60 o śr. nominalnej 225 mm i grubości ścianek do 4.5 mm z uszczelniaaczem EI 69	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
44	KNR-W 4-01 d.4 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach	m ²		
		50*1,5	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
45	NNRNKB d.4 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m ²		
		75	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
46	KNR 2-01 d.4 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
		50*1,0*0,7+32	m ³	67,000	
				RAZEM	67,000
47	KNR 2-01 d.4 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³		
		35+32	m ³	67,000	
				RAZEM	67,000
48	KNR-W 2-15 d.4 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w wykopach przyłączy zewnętrznych o połączeniach wciskowych	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
49	KNR-W 2-15 d.4 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w wykopach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
50	KNR-W 2-15 d.4 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DEMONTAŻ INSTALACJI WODY CIEPŁEJ ZIMNEJ I CYRKULACJI			
1	KNR 4-04 d.1 0701-04	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do 25 mm 300	m		
			m	300,000	
				RAZEM	300,000
2	KNR 4-04 d.1 0701-05	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 32-50 mm 420	m		
			m	420,000	
				RAZEM	420,000
3	KNR 4-04 d.1 0701-06	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 65-80 mm 24	m		
			m	24,000	
				RAZEM	24,000
4	KNR 0-34 d.1 0101-19	Demontaż-Izolacja rurociągów śr. 28-75 mm 744	m		
			m	744,000	
				RAZEM	744,000
5	KNR 4-02 d.1 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 120	szt.		
			szt.	120,000	
				RAZEM	120,000
6	KNR 4-02 d.1 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm 56	szt.		
			szt.	56,000	
				RAZEM	56,000
7	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 7,2	m ³		
			m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
8	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport złomu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15 7,2	m ³		
			m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
2		MONTAŻ NOWYCH PRZEWODÓW WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI - INSTALACJA POZIOMÓW W PIWNICACH			
9	KNR-W 2-15 d.2 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASS o śr. zewnętrznej 25x3,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 70	m		
			m	70,000	
				RAZEM	70,000
10	KNR-W 2-15 d.2 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASS o śr. zewnętrznej 32x2,9 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 80+60	m		
			m	140,000	
				RAZEM	140,000
11	KNR-W 2-15 d.2 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASS o śr. zewnętrznej 50x4,6 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 32	m		
			m	32,000	
				RAZEM	32,000
12	KNR-W 2-15 d.2 0111-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASS o śr. zewnętrznej 63x10,5 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 40	m		
			m	40,000	
				RAZEM	40,000
13	KNR-W 2-15 d.2 0111-06	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASS o śr. zewnętrznej 75x6,8 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 8	m		
			m	8,000	
				RAZEM	8,000
14	KNR-W 2-15 d.2 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 330	m		
			prób.		1,000
			m	330,000	
				RAZEM	330,000
15	KNR-W 2-15 d.2 0127-01	Próba pulsacyjna instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 330	m		
			prób.		1,000
			m	330,000	
				RAZEM	330,000
16	KNR-W 2-15 d.2 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
				RAZEM	330,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		330	m	330,000	
17	KNR-W 2-15 d.2 0127-02	Napełnienie wodą instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 90 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1	m prób.	RAZEM	330,000 1,000
		330	m	330,000	
18	KNR 0-34 d.2 0101-19	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) 86	m	RAZEM	330,000 86,000
19	KNR 0-34 d.2 0101-20	Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 40 mm (S) 246	m	RAZEM	86,000 246,000
20	KNR-W 2-15 d.2 0120-06	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm 6	kpl.	RAZEM	246,000 6,000
21	KNR-W 2-15 d.2 0120-03	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm 5	kpl.	RAZEM	6,000 5,000
22	KNR-W 2-15 d.2 0121-03	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm 2	szt.	RAZEM	5,000 2,000
23	KNR-W 2-15 d.2 0121-06	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm 3	szt.	RAZEM	2,000 3,000
24	KNR-W 2-15 d.2 0131-04	Zawory kulowe mosiężne z kurkiem spustowym z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 40 i 25 mm 16	szt.	RAZEM	3,000 16,000
25	KNR-W 2-15 d.2 0131-06	Zawory kulowe mosiężne z kurkiem kulowym z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 65 mm 8	szt.	RAZEM	16,000 8,000
26	KNR-W 2-15 d.2 0116-04	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 40 mm 75	szt.	RAZEM	8,000 75,000
27	KNR-W 2-15 d.2 0116-05	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 50-63 mm 75	szt.	RAZEM	75,000 75,000
28	KNR AT-17 d.2 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym + rury ochronne 20 cm pvc 120	cm	RAZEM	75,000 120,000
3		WYMIANA NSTALLACJI PIONOW WZNOŚNYCH WZ,C.W. I CYRKULACJI W ZABUDOWIE SZACHTU		RAZEM	120,000
29	KNR 4-04 d.3 0303-04	Rozebranie i zmiurowanie ścianki z betonu szachtu o grubości do 20 cm 9	m ³		
			m ³	9,000	
30	KNR-W 2-15 d.3 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASSS o śr. zewnętrznej 25x3,5mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 126	m	RAZEM	9,000 126,000
31	KNR-W 2-15 d.3 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASSS o śr. zewnętrznej 32x2,9 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 252	m	RAZEM	126,000 252,000
32	KNR 0-34 d.3 0101-19	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) 378	m	RAZEM	252,000 378,000
33	KNR-W 2-15 d.3 0121-03	Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm 110	szt.	RAZEM	378,000 110,000
			szt.	110,000	
				RAZEM	110,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 2-15 d.3 0131-01	Zawory kulowe mosiężne z kurkiem spustowym z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm 27	szt. szt.	 27,000	 27,000
35	KNR-W 2-15 d.3 0131-01	Zawory termostatyczne DANFOSS MTC-V B lub HONEYWELL DN 15 mm z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
36	KNR-W 2-15 d.3 0131-03	Zawory kulowe mosiężne z kurkiem kulowym z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 40 mm 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
37	KNR-W 2-15 d.3 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15-25 mm 100	szt. szt.	 100,000	 100,000
38	KNR-W 2-15 d.3 0127-01	Próba pulsacyjna instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 378	m prób. m	 378,000	 378,000
39	KNR-W 2-15 d.3 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 378	m prób. m	 378,000	 378,000
40	KNR-W 2-15 d.3 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 378	m m	 378,000	 378,000
41	KNR AT-17 d.3 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym + rury ochronne 50 cm pvc 220	cm cm	 220,000	 220,000
4		WYMIANA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEJ 160 PVC+ PIONY WZNOŚNE 110 PVC+ZEWNĘTRZNE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE 160 PVC			
42	KNR BO-12 d.4 0356-05	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegieł 2,2	m ³ m ³	 2,200	 2,200
43	KNR-W 2-15 d.4 0514-08	Rury osłonowe EI 60 o śr. nominalnej 225 mm i grubości ścianek do 4.5 mm z uszczelniaaczem EI 69 8	m m	 8,000	 8,000
44	KNR-W 4-01 d.4 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach 50*1,5	m ² m ²	 75,000	 75,000
45	NNRNKB d.4 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 75	m ² m ²	 75,000	 75,000
46	KNR 2-01 d.4 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 50*1,0*0,7+32	m ³ m ³	 67,000	 67,000
47	KNR 2-01 d.4 0320-0101	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m 35+32	m ³ m ³	 67,000	 67,000
48	KNR-W 2-15 d.4 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w wykopach przyłączy zewnętrznych o połączeniach wciskowych 50	m m	 50,000	 50,000
49	KNR-W 2-15 d.4 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w wykopach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 40	m m	 40,000	 40,000
50	KNR-W 2-15 d.4 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 200	m m	 200,000	 200,000
				RAZEM	200,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR 4-02 d.4 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 120	kpl.		
			kpl.	9,000	
52	KNR 4-02 d.4 0211-06	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 120	szt.		
			szt.	120,000	
53	KNR 4-02 d.4 0210-04	Wymiana odcinka rury wywiewnej z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1	msc.		
		10	m		1,000
			msc.	10,000	
54	KNR 4-02 d.4 0214-03	Wymiana czyszczaka PVC o śr. 110 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
55	KNR-W 2-15 d.4 0211-08	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych 45	podej.		
			podej.	45,000	
56	KNR-W 2-15 d.4 0211-06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych 90	podej.		
			podej.	90,000	
57	KNR AT-17 d.4 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym + rury ochronne 50 cm pvc 220	cm		
			cm	220,000	
58	KNR 4-04 d.4 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 12,8	m³		
			m³	12,800	
59	KNR 4-04 d.4 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15 2,2	m³		
			m³	2,200	
5		INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY - PODEJŚCIE GŁÓWNE DO "LOKALÓWEK"			
60	KNR-W 2-15 d.5 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI GLASS o śr. zewnętrznej 24x3,9 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2*45	m		
			m	90,000	
61	KNR 0-34 d.5 0101-19	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 30 mm (S) 90	m		
			m	90,000	
62	KNR-W 2-15 d.5 0131-01	Zawory kulowe mosiężne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 15 mm 2*45	szt.		
			szt.	90,000	
63					
64	KNR-W 2-15 d.5 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów i wodomierzy o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm 540	szt.		
			szt.	540,000	
65	KNR AT-17 d.5 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym + rury ochronne 50 cm pvc 90	cm		
			cm	90,000	

