

32)	33	Dreckiego 1		A-3	31.03.2027	Remont instalacji wod-kan 8 pionów ziemnej i ciepłej wody, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej - Remont poziomu wodociągowego zimnej i ciepłej wody, cyrkulacji.	Zakres robót obejmuje: remont pionów inst. CW, ZW, cyrkulacji i kanalizacji; rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przełotowych, brzońków, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzywa sztucznych PP stabil gęste, podjęcie pod wodomierze, zaworów przełotowych i zwrotnych, montaż zaworów termostatycznych typu MTCV, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z ołłowiu, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z załączonym przedmiarem SIWZ. Remont poziomu wodociągowego CW, ZW, cyrkulacji; demontaż ołowiu z płaszczy gipsowych i wężny minieralny, demontaż rurociągu ocynkowanego oraz zaworów odpinających podpiępowych, wykonanie nowych rurociągów w systemie zgrzanym PP PN20 dla CW i cyrkulacji oraz PN16 dla ZW, montaż rurociągów na korosobach pokonieczających do sufitu w piwnicy, montaż nowych zaworów kulowych odpinających podpiępowych, montaż zaworu antybakteryjnego oraz filtra składowego, montaż nowych szlufów termozabezpieczających z pianki na rurach CW oraz cyrkulacji, montaż szlufów przeciwnawilżeniowych z pianki na rurociągu ZW, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w piwnicy wraz z pograżaniem próżni uziemianiem na zewnątrz, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
33)	10NN	700 lecia 14		A-3	31.03.2027	Remont instalacji elektrycznej	Zakres robót obejmuje: wymianę wewnętrznej linii zasilającej, tablic licznikowych i administracyjnych, połączeń okablowanych oraz modyfikację obwodów administracyjnych, oświetlenie klatek schodowych, oświetlenie piwnicy, instalację domofonową, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
34)	5N	Dreckiego 11		A-3	31.03.2027	Remont instalacji domofonowej w kl.sch. I-VI (60 mieszkań)	Zakres robót obejmuje: wymianę unifonów w mieszkaniach od 1 do 60, wymiana centrali domofonowych w klatkach I-VI, wymiana puszek połączeniowych w klatkach I-VI, zaprogramowanie, dostarczenie 240 sztuk breków RIF ID, wyciągnięcie aktualnych list lokatorów w moduły list lokatorskich w klatkach I-VI, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
Pakosć							
35)	36	Mogileńska 19		A-3	31.03.2027	Remont instalacji wod-kan- 3 pionów łazienkowych, 4 pionów kuchennych zimna i ciepła woda, cyrkulacja oraz kanalizacji sanitarnej w 20 mieszkaniach	Zakres robót obejmuje: remont 7 pionów instalacji wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacji; rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przełotowych, brzońków, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzywa sztucznych PP stabil gęste, podjęcie pod wodomierze, zaworów przełotowych i zwrotnych, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z ołłowiu, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
Wioski							
36)	38	Parkowa 3, Złotniki Kujawskie	A-3	termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu preni przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Remont 6 pionów zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej w 18 mieszkaniach	Zakres robót obejmuje: remont pionów inst. CW, ZW, cyrkulacji i kanalizacji; rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przełotowych, brzońków, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzywa sztucznych PP stabil gęste, podjęcie pod wodomierze, zaworów przełotowych i zwrotnych, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z ołłowiu, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
				termin zakończenia:	31.03.2027		
37)	39	Parkowa 4, Złotniki Kujawskie	A-3	termin rozpoczęcia:	realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu preni przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Remont 6 pionów zimnej ciepłej wody, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej w 18 mieszkaniach	Zakres robót obejmuje: remont pionów inst. CW, ZW, cyrkulacji i kanalizacji; rozkucie szachtów instalacyjnych, demontaż zaworów przełotowych, brzońków, wodomierzy, wykonanie rurociągów z tworzywa sztucznych PP stabil gęste, podjęcie pod wodomierze, zaworów przełotowych i zwrotnych, dwuzłazek, montaż izolacji rurociągów z ołłowiu, próby szczelności, zabudowa lub zamurowanie szachtów instalacyjnych, wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
				termin zakończenia:	31.03.2027		
38)	11NN	Kodłeczek 33	A-3	31.03.2027		Remont pionów i poziomów - instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach pionów zimnej wody i kanalizacji sanitarnej; rozkucie szachtów technicznych, demontaż zaworów przełotowych, brzońków, wodomierzy, armatury, wykonanie rurociągów z tworzywa sztucznych, podjęcie pod wodomierze, zaworów przełotowych i zwrotnych, dwuzłazek, wykonanie izolacji termicznej rurociągów, uziemienie pionów wod.-kan., plombowanie wodomierzy, wykonanie próby szczelności, zabudowa szachtów technicznych, wymiana poziomu wodnego-demontaż demoklacyjny rurociągów stałowych, montaż rurociągów z tworzywa sztucznych, montaż zaworów, plukanie instalacji wodociągowej, próba szczelności, wymiana poziomu kanalizacyjnego, wymiana instalacji kanalizacyjnej, wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
Osiedle Rabin (A4) - 10 ZADAŃ							
39)	42	59 Pułku Piechoty 5	A-4	31.03.2027		Wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z podejściem do pionów i węzła ciepłownego - segment A, B, C	Zakres robót obejmuje: wymianę poziomów instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji z rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego (PP STABI GLASS PN) o połączeniach zgrzewalnych, wymianę podejść dopływowych do pionów, wymianę zaworów podpiępowych (umieszczenie zaworów odpinających na korytarzach piwnicznych ogólnodostępnych), wykonanie izolacji termicznej na rurach, wykonanie uziemień instalacji wodociągowej - poziomu, plukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej, wykonanie próby szczelności, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
40)	44	Białka 2	A-4	31.03.2027		Wymiana instalacji wod-kan - 21 pionów kuchennych i 14 pionów łazienkowych w budynku wielorodzinnym	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 35 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymianą armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uziemienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
41)	45	Białka 4	A-4	31.03.2027		Wymiana instalacji wod-kan - 22 pionów kuchennych i 16 pionów łazienkowych w budynku wielorodzinnym	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 38 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymianą armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uziemienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
42)	54	Jaworskiej 4	A-4	31.03.2027		Wymiana poziomów kanalizacyjnych wraz z podejściem do pionów w piwnicach budynku oraz wymiana instalacji wod-kan w pionie kuchynim - segm. A	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymianą armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uziemienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
43)	57	Szarych Szeregów 13	A-4	31.03.2027		Wymiana poziomu wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji	Zakres robót obejmuje: wymianę poziomów instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji z rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego (PP STABI GLASS PN) o połączeniach zgrzewalnych, wymianę podejść dopływowych do pionów, wymianę zaworów podpiępowych (umieszczenie zaworów odpinających na korytarzach piwnicznych ogólnodostępnych), wykonanie izolacji termicznej na rurach, wykonanie uziemień instalacji wodociągowej - poziomu, plukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej, wykonanie próby szczelności, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
44)	58	Szarych Szeregów 14	A-4	31.03.2027		Wymiana 1 pionu kuchennego w budynku wielorodzinnym	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 1 pionu zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymianą armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uziemienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
45)	59	Szarych Szeregów 16	A-4	31.03.2027		Wymiana poziomów zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji wraz z podejściem do pionów i węzła ciepłownego.	Zakres robót obejmuje: wymianę poziomów instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji z rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego (PP STABI GLASS PN) o połączeniach zgrzewalnych, wymianę podejść dopływowych do pionów, wymianę zaworów podpiępowych (umieszczenie zaworów odpinających na korytarzach piwnicznych ogólnodostępnych), wykonanie izolacji termicznej na rurach, wykonanie uziemień instalacji wodociągowej - poziomu, plukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej, wykonanie próby szczelności, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
46)	62	Szarych Szeregów 7A	A-4	31.03.2027		Wymiana instalacji wod-kan 1 pion kuchenny, 2 piony łazienkowe	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymianą armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uziemienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
47)	64	Szarych Szeregów 9A	A-4	31.03.2027		Wymiana instalacji wod-kan 2 pionów łazienkowych	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 2 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej, wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymianą armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, malowanie rur gazowych, uziemienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
48)	66	Wojka Polskiego 13	A-4	31.03.2027		Wymiana poziomów kanalizacyjnych wraz z podejściem do pionów w piwnicach budynku	Zakres robót obejmuje: wymianę poziomów instalacji zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji z rur stalowych na rury z tworzywa sztucznego (PP STABI GLASS PN) o połączeniach zgrzewalnych, wymianę podejść dopływowych do pionów, wymianę zaworów podpiępowych (umieszczenie zaworów odpinających na korytarzach piwnicznych ogólnodostępnych), wykonanie izolacji termicznej na rurach, wykonanie uziemień instalacji wodociągowej - poziomu, plukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej, wykonanie próby szczelności, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
Osiedle Rabin (A5) - 6 ZADAŃ							
49)	70	Krzyżmińskiego 9	A-5	31.03.2027		Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym w klatkach 3 i 4 oraz 5 i 6.	Zakres robót obejmuje: modernizację wewnętrznej instalacji gazowej, wykonanie zgodnie z opracowanym projektem technicznym, a także zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ. Projekt do wglądu w Administracji nr 5, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
50)	73	Kusocińskiego 4	A-5	31.03.2027		Kontynuacja wymiany instalacji wod-kan - 3 piony kuchenne, 2 piony łazienkowe	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej (kuchnia) i 2 pionów (łazienkowych) wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymianą armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, projekt do wglądu w Administracji nr 5, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
51)	82	Niepodległości 30	A-5	31.03.2027		Kontynuacja wymiany pionów wod-kan - 2 piony kuchenne	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 2 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej (kuchnia), wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymianą armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego (projekt do wglądu w Administracji nr 5), zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
52)	83	Wachowiaka 5	A-5	31.03.2027		Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych - 3 piony kuchenne oraz poziomu wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 3 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej (kuchnia), wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymianą armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemienie pionów wod.-kan., wymianę poziomu zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
53)	84	Wachowiaka 7	A-5	31.03.2027		Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych - 2 pionów łazienkowych	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 2 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej (łazienka), wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymianą armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, projekt do wglądu w Administracji nr 5, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.
54)	85	Wachowiaka 9	A-5	31.03.2027		Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych - 4 piony łazienkowe	Zakres robót obejmuje: wymianę w mieszkaniach 4 pionów zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji, pionów kanalizacji sanitarnej (łazienki), wymianę podejść dopływowych i odpływowych w mieszkaniach wraz z armaturą, wymianą armatury przewodowej w piwnicach, wykonanie izolacji termicznej inst. c.w.u. i cyrkulacji, uziemienie pionów wod.-kan., wykonanie projektu powykonawczego, zgodnie z przedmiarem robót załączonym do SIWZ.